

«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

✉ ՀՀ ք. Վանաձոր, Ներսիսյան փկղ 12. 9բն.

☎ (098) 22 56 71

Էլ. փոստ՝ s.t.s.group@mail.ru

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

N 04/1826-Լ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բանակի փողոց 8/11 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքի վերաբերյալ

Սույն հաշվետվությունը կազմված է «Գնահատման գործունեության մասին» օրենքի և գնահատման ստանդարտի պահանջներին համապատասխան:

Հաշվետվությունը բաղկացած է 65 /վաթսունհինգ/ էջից:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ «ՊՐՈՍՊԵԿՏ24» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 08294392
Հասցե՝ ք. Երևան, Ազատության 1

ԳՆԱՀԱՏՈՂ «ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Ներսիսյան փկղ. 12. 9
ՀՎՀՀ 06977175
Հեռ. 098 22 56 71

Հայաստանի Հանրապետություն
2026

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

1

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Վանաձոր, Ներսիսյան փկղ 12. 9բն.
Էլ. փոստեր՝ s.t.s.group@mail.ru

/098/22 56 71

Թիվ-04/1826-Լ

«ՊՐՈՍՊԵԿՏ24» ՓԲԸ

Տրված 18.04.2026թ.


Ձեր գրության համաձայն՝ տրամադրվում է գնահատման ներկայացված գույքի շուկայական արժեքի վերաբերյալ համապատասխան գնահատման եզրակացությունը, ինչպես նաև եզրակացությանը կից սույն գրությունը՝

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բանակի փողոց 8/11 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի /իրավունքների պետական գրանցման վկայական թիվ 26112025-06-0071, տրված՝ 20.11.2025թ./ շուկայական արժեքը 13.04.2026թ. դրությամբ մեր հաշվարկներով կազմում է.

851 450 000

/ուժ հարյուր հիսունմեկ միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ:

ՏՆՕՐԵՆ



Լ. ԽԱԽԱԿՅԱՆ

ԳՆԱՀԱՏՈՂ



Հ. ՕԴԱՐԱՇՅԱՆ

/Վկայական N° ԳԳ-2024-24/



Գնահատող



Հ. Օդարաշյան

2

2026LTVXKUER

«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Բովանդակություն

1. Տեղեկություններ հաշվետվության վերաբերյալ.....	4
1.1. Գնահատման առարկան.....	4
1.2. Գնահատման հիմքերը.....	4
1.3. Գնահատման արժեքի տեսակը.....	4
1.4. Գնահատման առաջադրանքը	4
1.5. Գնահատման գործառույթը.....	4
1.6. Գնահատվող անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքներն ու սահմանափակումները գնահատվող տեսակը և օգտագործված փաստաթղթերի ցանկը.....	4
1.7. Գնահատման ժամանակահատվածը.....	5
2. Անշարժ գույքի գնահատման աշխատանքների ընթացակարգը.....	5
3. Գնահատվող օբյեկտի գտնվելու վայրը.....	6
4. Գնահատվող օբյեկտի նկարագրությունը.....	7
5. Լավագույն և առավել արդյունավետ օգտագործման տարբերակը.....	8
6. Գնահատման մոտեցումների բովանդակությունը և ընտրությունը.....	9
7. Անշարժ գույքի շուկայական արժեքի որոշման ծախսային մոտեցում.....	10
8. Հողամասի շուկայական արժեքի հաշվարկ.....	10
9. Ամփոփում	42
10. Սահմանափակումներ և հատուկ պայմաններ.....	43
11. Օգտագործված գրականություն.....	44
12. Հավելված 1: Գնահատվող գույքի լուսանկարները.....	45
13. Հավելված 2: Գնահատվող գույքի վկայականի և հատակագծերի պատճենները..	56
14. Գնահատողի վկայականի պատճենը	65

«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՆԱՀԱՏՈՂԻ ՄԱՍԻՆ

Հասմիկ Սուրենի Օդաբաշյան՝ «ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ գնահատող՝ բարձրագույն կրթությամբ, գնահատողի վկայական թիվ ԳԳ-2024-24 (20.06.2024թ.):

1. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1.1. Գնահատման առարկան

Տվյալ հաշվետվության գնահատման առարկան է ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բանակի փողոց 8/11 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը:

1.2. Գնահատման հիմքերը

Գնահատման համար հիմք է հանդիսանում «ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ՊՐՈՍՊԵԿՏ24» ՓԲԸ միջև 01.09.2025թ. կնքված N 37/25 պայմանագիրը և 09.04.2026թ. գրություն-հայտը:

1.3. Գնահատման արժեքի տեսակը

Սույն հաշվետվության մեջ «Շուկայական արժեք» հասկացությունը մեկնաբանվում է որպես. «հաշվարկային դրամական մեծություն է, որով հավանաբար կիրականացվեր, գնահատման ամսաթվի դրությամբ, շահագրգիռ կողմերի միջև, բաց և մրցակցային շուկայում գնահատվող օբյեկտի փոխանակում, որի պարագայում կողմերից յուրաքանչյուրը, իրազեկված լինելով, գործում է ողջամտորեն և առանց հարկադրանքի:» (հղում՝ ՀՀ 10.12.2021թ. թիվ ՀՕ-419-Ն որոշմամբ ընդունված «Գնահատման գործունեության մասին» օրենքի և 24.08.2022թ. N 1355-Ն որոշմամբ ընդունված ՀՀ անշարժ գույքի գնահատման ստանդարտի):

Գնահատման հաշվետվությունը կազմված է պատմողական ձևով, ունի աղյուսակային և տեքստային մեկնաբանություններ:

1.4. Գնահատման առաջադրանքը

Որքան է կազմում ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բանակի 8/11 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքը:

1.5. Գնահատման նպատակը (գործառույթը):

Գնահատման նպատակը՝ դիտարկվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքի որոշումն է: Գույքի գնահատման արդյունքները տրամադրվելու են պատվիրատուին՝ պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքը օտարելու համար:

1.6. Գնահատվող անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքներն ու սահմանափակումները գնահատվող իրավունքի տեսակը և օգրագործված փաստաթղթերի ցանկը:

Ներկայացվել է անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման թիվ 26112026-06-0071 վկայականի պատճենը: Համաձայն վկայականի՝ անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը:

«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

1.7. Գնահատման ժամանակահատվածը

Տեղագնության աշխատանքներ կատարվել են՝ 11.02.2026թ., 13.04.2026թ.:
Հաշվետվությունը տրամադրվել է՝ 18.04.2026թ.:

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

Գնահատման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ հաջորդական փուլերից.

Նախապատրաստական փուլ



- գնահատվող օբյեկտի փաստաթղթերի հավաքագրում և ուսումնասիրություն, պատվերի ընդունում,
- գնահատման առաջադրանքի ձևակերպում և պայմանագրի կնքում:

Հիմնական փուլ

- գնահատվող օբյեկտի տեղագնում (լուսանկարում) (կախված գնահատվող օբյեկտի տեսակից),
- գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում և վերլուծություն,
- գնահատման համապատասխան սկզբունքների, մոտեցումների և մեթոդների ընտրություն,
- գնահատում՝ ընտրված մոտեցման (կամ մոտեցումների) կիրառմամբ,
- վերջնական արդյունքի հաշվարկման նպատակով տարբեր մոտեցումներով հաշվարկված արդյունքների համադրում,
- հաշվետվության կազմում և տրամադրում:

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

3. ԳՆԱՀԱՏՎՈՂ ՕՐՅԵԿՏԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ



Տեղադրությունը համապատասխանում է ՀՀ Կառավարության 2020թ. հունիսի 04-ի N 1023-Ն որոշմամբ հաստատված տարածազնահատման 9-րդ գնային գոտուն, որտեղ հողամասի 1քմ մակերեսի կադաստրային արժեքը կազմում է 10 514 ՀՀ դրամ:

Գնահատող

[Signature]

Հ. Օդաբաշյան

«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

4. ԳՆԱՀԱՏՎՈՂ ՕՐՅԵԿՏԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տեղակայման նկարագիրը	
Գնահատվող անշարժ գույքի հասցեն	ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բանակի փողոց 8/11
Տեղագնության ամսաթիվ	11.02.2026թ.
Իրավական նկարագիրը	
Գրանցված իրավունքի տեսակ	Սեփականություն
Գրանցված իրավունքի սուբյեկտ	Հայաստանի Հանրապետություն
ԱԳ նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական	26112025-06-0071
Իրավունքի գրանցման ամսաթիվ	20.11.2025թ.
Ֆիզիկական բնութագրերի նկարագիրը	
Հողամասի մակերես	2,19497հա
Կադաստրային ծածկագիր	06-001-0455-0206
Հողամասի նպատակային նշ.	Բնակավայրերի
Հողամասի գործառնական նշ.	Բնակելի կառուցապատման /ըստ վկայականի/
Տարածագնահատման գոտին	9
Ճակատային եզրագիծը	12.0մ, 41.0մ
Շինության մակերես	6615,26քմ /մասնաշենք՝ 213,88քմ, շտապ բուժ. օգնության մասնաշենք՝ 346,97քմ, գազապաստարան՝ 706,1քմ, ջրամբար՝ 61,56քմ, ավտոտնակներ՝ 381,15քմ, ավտոտնակ՝ 132,0քմ, վիրաբուժական մասնաշենք՝ 2107,7քմ, ճաշարան՝ 458,8քմ, շվաքարան՝ 107,2քմ, 19,2քմ, 19,2քմ, 15,4քմ, պարիսպ՝ 106,1քմ/
Կադաստրային ծածկագիր	06-001-0455-0206-001, ..., 012
Շինության նպատակային նշ.	Բնակելի /ըստ վկայականի/
Շինության գործառնական նշ.	Մասնաշենք
2-3	2-3 հարկ՝ կիսանկուղային հարկերով
Շենքի տիպը	Քարե, ե/բ, փայտե
Միջհարկային ծածկը	Ե/բ, ծածկի անցքավոր սալեր
Առաստաղի բարձրությունը	2.5-4.7մ
Դռները	Մետաղական, եվրո տիպի, փայտե
Պատուհանները	Եվրո տիպի, փայտե
Ներքին հարդարումը	Հատակները՝ բետոնե, լինոլեումով ծածկված, լամինատապատ, սալիկապատ, մանրատախտակից, պատերը՝ առանց հարդարման, սոսնձաներկված, առաստաղները՝ առանց հարդարման, սոսնձաներկված, կախովի
Կոմունիկացիաները	Առկա են
Լրացուցիչ տվյալներ	Կադաստրային քարտեզում նշված ծածկագրերը չեն համապատասխանում վկայականում գրանցված կադաստրային ծածկագրերին:

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

7

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

	Ըստ առաջադրանքի՝ անշարժ գույքը գնահատվել է հասարակական նշանակությամբ: Ըստ 06.06.2025թ. «Սեյսմաէքսպերտ» ՍՊԸ կողմից տրամադրված՝ վիրաբուժական մասնաշենքի տեխնիկական վիճակի, հետագա շահագործման հնարավորության և անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառության վերաբերյալ եզրակացությանը, գույքի տեխնիկական վիճակը համապատասխանում է 2-րդ աստիճանին: Տրամադրվել է ներդրումային փաթեթ, «Բի Էս Սի» Բիզնես Աջակցման Կենտրոն ՍՊԸ կողմից՝ ք. Վանաձոր, Բանակի փողոց 8/4 և 8/11 հասցեների բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի ֆինանսական կանխատեսումների ամբողջական փաթեթի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի հավելված 1 /ծառայության արժեքը՝ 8 400 000 (ութ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ/, Ժաննա Արթուրի Խաչատուրյան ԱԶ կողմից՝ բիզնես կենտրոնի նախագծման աշխատանքները /ծառայության արժեքը՝ 24 000 000 (քսանչորս միլիոն) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ/, որոնք, ըստ առաջադրանքի, հաշվարկներում ներառված չեն: Հողամասում առկա են 233.52քմ մակերեսով 06-001-0455-0132, 58.3քմ մակերեսով 06-001-0455-0007, 20քմ մակերեսով 06-001-0455-0133 կադաստրային ծածկագրերով անկլավային հողամասեր՝ շինություններով: Սերվիտուտի իրավունքի մասին վկայականում գրառում առկա չէ:
--	--

Անշարժ գույքի փաստացի վիճակը պատկերված է սույն հաշվետվությանը կից լուսանկարչական հավելվածի նկարներում, որը հանդիսանում է հաշվետվության անբաժանելի մասը:

5. ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ

Լավագույն և առավել արդյունավետ օգտագործման սկզբունքը՝ անշարժ գույքի առավել հավանական և առավել նպատակաուղղված օգտագործումն է, որը ֆիզիկապես հնարավոր է, իրավաբանորեն թույլատրելի, ֆինանսապես իրագործելի և ապահովում է անշարժ գույքի առավելագույն արժեքը:

Շուկայական արժեքի որոշման համար հիմք է հանդիսանում անշարժ գույքի լավագույն և առավել արդյունավետ օգտագործման վերլուծությունը (դիտարկումը): Վերլուծության արդյունքում կարող են ի հայտ գալ օգտագործման մի քանի հնարավոր տարբերակներ, որոնք այնուհետև պետք է դիտարկվեն ֆինանսական նպատակահարմարության տեսանկյունից: Օգտագործման այն տարբերակը, որը կապահովի անշարժ գույքի առավել բարձր արժեքը, համարվում է առավել արդյունավետ:

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

տարբերակ: Լավագույն և առավել արդյունավետ տարբերակի ընտրությունը գնահատողի մասնագիտական կարծիքն է անշարժ գույքի օգտագործման վերաբերյալ:

Վերլուծությունների արդյունքում գնահատողը եկել է այն եզրակացության, որ անշարժ գույքը օգտագործվում է լավագույն և առավել արդյունավետ օգտագործման տարբերակով՝ իր տեղադրության, դիրքի և կոմունալ-կենցաղային պայմանների շնորհիվ: Ըստ առաջադրանքի՝ անշարժ գույքը գնահատվել է հասարակական նշանակությամբ:

6. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆ ԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անշարժ գույքի գնահատման համար կիրառվում են երեք դասական ծախսային, եկամտային և համեմատական մոտեցումները: Շուկայական տեղեկատվության բավարար քանակության առկայության դեպքում գնահատման համար անհրաժեշտ է կիրառել բոլոր երեք մոտեցումները: Մոտեցումներից որևէ մեկի կիրառման անհնարինությունը կամ սահմանափակումը պետք է հիմնավորվի գնահատման հաշվետվության մեջ:

6.1. Ծախսային մոտեցում

Գնահատման ծախսային մոտեցման կիրառման արդյունքում անշարժ գույքի շուկայական արժեքը որոշվում է, որպես հողամասի շուկայական արժեքի և շենքերի ու շինությունների վերարտադրման ծախսերի գումար՝ հաշվի առած (նվազեցված) կուտակված մաշվածությունը:

Քանի որ գնահատվող անշարժ գույքը առանձին կանգնած շինություն է, չունի ընդհանուր պատեր մեկ այլ սեփականատիրոջ պատկանող շինություն հետ, ապա ծախսային մոտեցման կիրառելը հիմնավորված է:

6.2. Եկամտային մոտեցում

Այս մոտեցումով շուկայական արժեքը որոշվում է անշարժ գույքի եկամուտ բերելու կարողությամբ: Դիտարկվող տարածքում նմանատիպ անշարժ գույքի վարձակալության շուկան չունի զարգացվածության բավարար մակարդակ և գնահատողը չի տիրապետում բավարար քանակությամբ արժանահավատ տեղեկատվության: Հետևաբար եկամտային մոտեցման կիրառումը տվյալ դեպքում հիմնավորված չէ:

6.3. Համեմատական մոտեցում/շուկայական/

Անշարժ գույքի գնահատման համեմատական մոտեցումը հիմնված է նմանատիպ անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքների, ինչպես նաև ազատ շուկայում հրապարակայնորեն վաճառվող անշարժ գույքի առաջարկի արժեքների մասին արժանահավատ շուկայական տեղեկատվության (առնվազն 3 միավոր) քանակության ուղղակի համեմատության վրա: Համեմատության ժամանակ հաշվի են առնվում նրանց քանակական և որակական հատկանիշների տարբերությունները:

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Չունենալով տվյալ տարածաշրջանում բավարար քանակությամբ տեղեկատվություն՝ նմանատիպ անշարժ գույքի առաջարկի տվյալներ տվյալ տարածաշրջանում, համեմատական մոտեցման կիսառումը տվյալ դեպքում հիմնավորված չէ:

7. ԱՆՀԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ

Գնահատվող գույքի վերարտադրման ծախսերը հաշվարկել ենք համեմատական միավորի մոտեցմամբ: Այս մոտեցումը հիմնված է նմանօրինակ կառույցի համեմատական մեկ միավորի շինարարության արժեքի հաշվարկման վրա: Համեմատական միավորի արժեքը հաշվարկելիս ներառվել են շտկումներ՝ կախված համեմատվող օբյեկտների տարբերություններից:

Ծախսային մոտեցմամբ գնահատման ժամանակ անշարժ գույքի արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$ԱԾ = (ՎԾ - Մ) + ՀԱ$$

որտեղ՝

ԱԾ-ն գնահատվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքն է

ՎԾ-ն գնահատվող շինության վերարտադրման ծախսերն են

Մ-ն շինության ընդհանուր մաշվածությունն է

ՀԱ-ն հողամասի արժեքն է:

Ծախսային մոտեցմամբ գնահատման ժամանակ նախևառաջ որոշվում է հողամասի արժեքը, որը պայմանականորեն ընդունվում է, որպես ազատ հողատարածք՝ առանց բարելավումների:

8. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

Հաշվի առնելով դիտարկվող տարածքում կառուցապատումների խտությունը, ազատ հողամասերի վաճառքների և առաջարկի առկայությունը, հողամասի սեփականության իրավունքի շուկայական արժեքը որոշվել է վաճառքների համեմատական մոտեցմամբ: Այս մոտեցումով գնահատման էությունը կայանում է նրանում, որ վերլուծվում են վաճառված կամ վաճառահանված համեմատելի հողամասերը, համեմատվում են գնահատվող հողամասի հետ, կատարվում են համապատասխան ուղղումներ ըստ գնահատվող և համեմատվող օբյեկտների գոյություն ունեցող տարբերությունների: Արդյունքում, նախապես որոշվում են համեմատվող օբյեկտների վաճառքի գները, այն հաշվով, եթե նրանք ունենային գնահատվող օբյեկտի բնութագրերը, այնուհետև որոշվում է գնահատվող հողամասի համադրված շուկայական արժեքը: Սույն հաշվետվության մեջ գնահատողի կողմից որպես անալոգներ ընտրվել են երեք հողամասերի առաջարկի տվյալներ (տվյալները՝ List.am ինտերնետային կայքից):

Համեմատվող անալոգների սեփականության իրավունքի արժեքը ճշգրտվել է հետևյալ գործոններով՝

- Ֆինանսական պայմանները
- Շուկայական պայմանները
- Վաճառքի պայմանները
- Հողամասերի փոխանցվող իրավունքների տեսակը

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ


- Վաճառահանման ամսաթիվը
- Տեղադրությունը
- Ֆրոնտալ սահմանագիծը
- Հողամասի մակերեսը, թեքությունը
- Այլ պայմաններ (ջուր, գազ, պարիսպ)
- Հողամասի նպատակային նշանակությունը

Ուղղումների հիմնավորումը

Տվյալ հաշվետվության մեջ գնահատվող և նմանատիպ անշարժ գույքի համեմատության անհրաժեշտ այն տարրերը, որոնց ճշգրտմանը գնահատողը չի անդրադարձել, նույնն են, գրեթե նույնն են կամ գնահատվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքի վրա էական ազդեցություն չունեն:

Աղյուսակ 1

Համեմատության տարրերը	Համեմատական 1 ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ.	Համեմատական 2 ք. Վանաձոր, Դեմիրճյան փ.	Համեմատական 3 ք. Վանաձոր, Նարեկացի փ.
Հողամասի մակերեսը քմ	1 400	3 500	1 380
Գույքային իրավունքները	սեփականություն	սեփականություն	սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը	բնակավայրերի	արդյունաբերության	բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը	հասարակական կառ.	Հասարակական կառ.	Հասարակական կառ.
Ֆինանսական պայմանները	տիպիկ	տիպիկ	տիպիկ
Առաջարկի ամիսը	առաջարկ 02.2026թ.	առաջարկ 02.2026թ.	առաջարկ 02.2026թ.
Տեղեկատվության աղբյուրը	https://www.list.am/item/22097161?Id_src=2	https://www.list.am/item/23070005?Id_src=2	https://www.list.am/item/21590482?Id_src=2
Կառուցապատման չափորոշիչները և սահմանափակումները	ըստ ՀՀ հողային օրենսգրքի՝ այլ սահմանափակումներ չունի	ըստ ՀՀ հողային օրենսգրքի՝ այլ սահմանափակումներ չունի	ըստ ՀՀ հողային օրենսգրքի՝ այլ սահմանափակումներ չունի
Հողամասի տեղադրությունը	բավ. /4/	բավ. /5/	բավ. /5/
Ճակատային եզրագիծը	13մ, 40մ	60.0մ	100.0մ
Տեղակայման գրավչությունը	բավ. /4/	բավ. /4/	բավ. /5/
Հողամասի մակերեսային վիճակը	հարթ	հարթ	հարթ
Տրանսպորտային մատչելիությունը	բավ./4/	բավ./4/	բավ. /5/
Կոմունիկացիոն համակարգերի առկայությունը կամ հնար.	առկա է	առկա է	առկա է
Առաջարկի գինը (դրամ)	64 240 000	147 000 000	45 000 000
Առաջարկի միավորի գինը (դր/քմ)	45 886	42 000	32 609



Գնահատող

[Handwritten signature]

Հ. Օդաբաշյան

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ



Հողամասի շուկայական արժեքի հաշվարկը բերված է աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2

Համեմատության էլեմենտը	Չ/մ	Գնահատվող օբյեկտը	Օբյեկտ անալոգ N1	Օբյեկտ անալոգ N2	Օբյեկտ անալոգ N3
Տեղեկատվության աղբյուրը			https://www.list.am/item/22097161	https://www.list.am/item/23070005	https://www.list.am/item/21590482
Գտնվելու վայրը			ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ.	ք. Վանաձոր, Դեմիրճյան փ.	ք. Վանաձոր, Նարեկացի փ.
Վաճառքի կամ առաջարկի գինը	Դր		64 240 000	147 000 000	45 000 000
Մակերեսը	Քմ	21 949,70	1 400,0	3 500,0	1 380,0
1 քմ գինը	Դր/քմ		45 886	42 000	32 609
Սակարկում					
Ուղղումը			0,90	0,90	0,90
Ուղղված 1 քմ գինը	Դր/քմ		41 297	37 800	29 348
Առաջարկի ամսաթիվ		02.2026թ.	առաջարկ 02.2026թ.	առաջարկ 02.2026թ.	առաջարկ 02.2026թ.
Ուղղումը			1,00	1,00	1,00
Ուղղված 1 քմ գինը	Դր/քմ		41 297	37 800	29 348
Տեղադրությունը		լավ /6/	բավ. /4/	բավ. /5/	բավ. /5/
Ուղղումը			1,10	1,05	1,05
Ուղղված 1 քմ գինը	Դր/քմ		45 427	39 690	30 815
Հողամասի գործառն. նշ.		հաս.	հաս. կառ.	հաս. կառ.	հաս. կառ.
Ուղղումը			1,00	1,00	1,00
Ուղղված 1 քմ գինը	Դր/քմ		45 427	39 690	30 815
Մակերեսի մեծությունը		21 949,70	1 400,0	3 500,0	1 380,0
Ուղղումը			0,45	0,50	0,45
Ուղղված 1 քմ գինը	Դր/քմ		20 442	19 845	13 867
Ըստ սահմանափակումների		առկա չէ	առկա չէ	առկա չէ	առկա է /թվով 4 հողամասեր/
Ուղղումը			1,00	1,00	1,10
Ուղղված 1 քմ գինը	Դր/քմ		20 442	19 845	15 254
Տեղակայման գրավչ.		բավ. /5/	բավ. /4/	բավ. /4/	բավ. /5/
Ուղղումը			1,05	1,05	1,00
Ուղղված 1 քմ գինը	Դր/քմ		21 464	20 837	15 254
Կոմունիկ. հնար.		առկա է	առկա է	առկա է	առկա է
Ուղղումը			1,00	1,00	1,00
Ուղղված 1 քմ գինը	Դր/քմ		21 464	20 837	15 254
Տրասպորտային մատչելիությունը		բավ. /5/	բավ. /4/	բավ. /4/	բավ. /5/
Ուղղումը			1,05	1,05	1,00
Ուղղված 1 քմ գինը	Դր/քմ		22 537	21 879	15 254
Հողամասի 1 քմ արժեքը	Դր/քմ		19 890		
Հողամասի արժեքը	Դր		436 579 859		

Գնահատող

[Signature]

Հ. Օդաբաշյան

12

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Համեմատական մոտեցմամբ գնահատվող հողամասի հավանական շուկայական արժեքը կլորացրած կազմում է՝

436 580 000

(չորս հարյուր երեսունվեց միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ:

Շինության վերարտադրման ծախսերը որոշվում են հետևյալ բանաձևով

$$ՎԾ = S \times NԱ$$

որտեղ՝

S-ը գնահատվող շինության մակերեսն է

NԱ-ն նմանօրինակ կառույցի 1քմ շինարարության արժեքն է:

Ծախսային մոտեցմամբ անշարժ գույքի շուկայական արժեքի գնահատումը իրականացվում է հետևյալ փուլերով.

ա) շենքերի և շինությունների վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերի որոշում,

բ) շենքերի և շինությունների կուտակված մաշվածության մեծության որոշում,

գ) հողամասի շուկայական արժեքի որոշում,

դ) անշարժ գույքի շուկայական արժեքի որոշում, որպես հողամասի շուկայական արժեքի և շենքերի ու շինությունների վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերի հանրագումար՝ նվազեցված կուտակված մաշվածության չափով:

Շենքի վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերի որոշում

Անշարժ գույքի գնահատման նպատակով շենքի վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերը հաշվարկվում են որպես ուղղակի, անուղղակի ծախսերի և ձեռնարկատիրական (կառուցապատողի) շահույթի հանրագումար: Ուղղակի ծախսերը ներառում են շինարարության հետ անմիջականորեն կապված հետևյալ ծախսերը.

ա) նյութերի, արտադրանքների և ինժեներական ցանցերի ու համակարգերի ձեռքբերման ծախսերը,

բ) շինարարների աշխատավարձը,

գ) շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերը,

դ) ժամանակավոր կառուցված շենքերի և շինությունների հետ կապված ծախսերը, անվտանգության գծով միջոցառումների, պահեստատրանսպորտային և տեղական շուկայում որպես նորմատիվ ընդունված այլ ծախսերը,

ե) կապալառուի վերադիր ծախսերը և շահույթը:

Շենքի վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերը սույն հաշվետվության մեջ որոշվել է համապատասխան մասնագիտացված նորմատիվային տեղեկագրերում, ինտերնետային կայքերում ներկայացված կամ հավաստի այլ աղբյուրներից ստացված տվյալների հիման վրա:

Ուղղակի ծախսերի հաշվարկը կատարվում է ըստ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի «Կառուցվող, հիմնանորոգվող, վերակառուցվող, վերականգնվող,

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ուժեղացվող, ընդլայնվող, արդիականացվող, վերազինվող, նորոգվող, քանդվող կամ ապամոնտաժվող շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների եվ շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշներ»-ի վերաբերյալ 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի: Ցուցանիշները մշակվել են ՀՀ տարածքում իրականացվող բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության նոր շենքերի ու շինությունների շինարարության, գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների (օբյեկտների) վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, ընդլայնման, արդիականացման, քանդման կամ ապամոնտաժման աշխատանքների (հետագայում՝ շինարարության) արժեքի խոշորացված ցուցանիշների (ՇԱԽՑ) կիրառմամբ կապիտալ շինարարության ծրագրերի, նախագծերի մշակման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հաշվարկային չափի (կանխատեսումների) որոշման, ինչպես նաև գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների նախնական գնահատման համար:

Անուղղակի ծախսերը ներառում են շենքերի, շինությունների կառուցմանն ուղեկցող, սակայն շինմոնտաժային աշխատանքների արժեքի մեջ չներառվող հետևյալ ծախսերը՝
ա) նախագծման, նախահաշվի կազմման, տեխնիկական և այլ վերահսկողության ծախսերը,

բ) խորհրդատվությունների, իրավաբանական, հաշվապահական և աուդիտորական, ծառայությունների վճարները,

գ) շինարարության ֆինանսավորման հետ կապված ծախսերը,

դ) գովազդի, շուկայի մարքեթինգի և օբյեկտի վաճառքի հետ կապված ծախսերը,

ե) ձեռնարկատիրոջ վարչական և այլ ծախսերը:


Անուղղակի ծախսերի չափը որոշվում է տվյալ իրավիճակում շուկայում ձևավորված աշխատանքների և ծառայությունների սակագների հիման վրա:

Անուղղակի ծախսերի հաշվարկը ըստ նորմատիվային փաստաթղթերի կատարվում է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ» նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթի, որի կիրառումը տարածվում է ՀՀ կառավարության 2007թ. նոյեմբերի 23-ի «Շինարարության ոլորտում գնագոյացման նորմերի և նորմատիվների կիրառումն ապահովելու մասին» թիվ 1484-Ն որոշմամբ նախատեսված քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների և կամ մասնակիցների /այդ թվում կառուցապատողների, քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողների, շինարարություն իրականացնողների, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողների վրա:

Աղյուսակ 3

Անուղղակի ծախսերը /%/		
1	Նախագծման, նախահաշվի կազմման, պարտադիր փորձաքննության	3,1%
2	Տեխնիկական վերահսկողության ծախսերը	1,2%
3	Հեղինակային վերահսկողության ծախսերը	0,8%
4	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած աղբի տեղափոխում	0,15%

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

5	Խորհրդատվությունների, իրավաբանական, հաշվապահական և աուդիտորական, ծառայությունների վճարները	1,0%
6	Շինարարության ֆինանսավորման հետ կապված ծախսերը	2%
7	Գովազդի, շուկայի մարքեթինգի և օբյեկտի վաճառքի հետ կապված ծախսերը վերարտադրման ծախսերից	0,5%
8	Ձեռնարկատիրոջ վարչական և այլ ծախսերը	2%
	Ընդամենը անուղղակի ծախսերը $Y_1+Y_2+Y_3+Y_4 +Y_5+Y_6+Y_7+Y_8$	10,75%

Ձեռնարկատիրական շահույթի մեծությունը որոշվում է շուկայական տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա: Տվյալ տարածքում կառուցապատման ոլորտում ձեռնարկատիրական շահույթը կարող է կազմել 10%: Հաշվարկներում օգտագործվել են նաև ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի «Կառուցվող, հիմնանորոգվող, վերակառուցվող, վերականգնվող, ուժեղացվող, ընդլայնվող, արդիականացվող, վերազինվող, նորոգվող, քանդվող կամ ապամոնտաժվող շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների եվ շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշներ»-ի վերաբերյալ 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի հավելվածում առկա որոշ տվյալներ: Գնահատողի կողմից արժեքի նկատմամբ կիրառվել է $K_{վեր}$ ՝ նորմերի մշակման տարեթվի գներից՝ դիտարկվող ժամանակահատվածի գների վերահաշվարկման գործակից՝ 1.18%, $K_{տ}$ գործակից, որը որոշվում է նախագծվող օբյեկտի վայրի և Երևան քաղաքի (համայնքի) տրանսպորտային ծախսերի գործակիցների հարաբերակցությամբ ըստ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշման հավելվածի աղյուսակ 2-ի տվյալների /Լոռու մարզի համար՝ 1.0304/, ձեռնարկատիրական շահույթը հաշվի առնող գործակից՝ 10%, շինհրապարակի կազմակերպման աշխատանքների հետ կապված ծախսերը 2%, կլիմայական պայմանների ազդեցության՝ 0.7%, անուղղակի ծախսերը 10,75%, գնաճի կանխատեսվող ինդեքս՝ ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների՝ 4% և ԱԱՀ 20%:

Անշարժ գույքի կառուցման արժեքի ձևավորման բաղադրիչները, ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի, հետևյալն են

Աղյուսակ 4

Աշխատանքների անվանումը	Մասնաբաժինը միջինացված (%)	Գնահատվող գույքի կապարված աշխատանքի մասնաբաժինը միջինացված (%)
Շինարարական աշխատանքներ (հողային, բետոնային, քարի, կրող և պատող կոնստրուկցիաների մոնտաժման, տանիքի, ներքին և արտաքին հարդարման, ջրամեկուսացման, ջերմամեկուսացման,	78	75

Գնահատող



Հ. Օղաբաշյան

15

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

հատակների կառուցման, ատաղձագործական և այլն)		
Ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման, հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգեր	2	2
Ջեռուցման՝ ջրաջեռուցման, շոգեջեռուցման, օդաջեռուցման և ներքին ջերմամատակարարման էներգաարդյունավետ համակարգեր	6	0
Օդափոխության, օդի լավորակման, սառնամատակարարման, օդորակման, հովացման, ներհոս օդափոխման համակարգեր	5	0
Էլեկտրամատակարարման՝ այդ թվում էլեկտրական և (կամ) ջերմային էներգիայի արտադրության համար կիրառելի ոչ հանածո վերականգնվող աղբյուրներից (հողմային, արևային, ջրային, երկրաջերմային, կենսազանգվածի, կենսազազգի և այլն) սնվող համակարգեր	7	5
Գազամատակարարման համակարգ	0.5	0,5
Ցածրավոլտ հաղորդակցողիներ, կապի համակարգեր՝ այդ թվում բջջային	1.5	1
Ընդամենը	100	83

Աղյուսակ 5

Կառուցման արժեքի հաշվարկման համար ընդգրկված տվյալները	Մասնաշենք
	«Նեմրուք» ՍՊԸ
Կառուցման արժեք 1քմ (100%)	250 000
Կառուցման արժեք 1քմ (83%)	208 450
K _{վեր}	1,0118
K _տ	1,0304
Ձեռն.տիրակ. շահույթ	1,1
Շինհրապարակի կազմակերպման ծախսեր	1,05
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը	1,007
Անուղղակի ծախսեր	1,1075
Ի՞նչ	1,04
ԱԱՀ	1,2
Կառուցման արժեք ուղված 1քմ	349 359
Մակերես /քմ/	2 153,88
Կառուցման ընդհանուր արժեք	752 477 820
Ընդամենը	≈ 752 480 000

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ԿՈՆՏԱԿՎԱԾ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Կառուցման արժեքի հաշվարկից հետո դրանք անհրաժեշտ է նվազեցնել կուտակված մաշվածության չափով: Պետք է հստակ տարբերակել «մաշվածություն» տերմինը հաշվապահական հաշվառման մեջ կիրառվող «ամորտիզացիա» տերմինից, որը հիմնական միջոցների ձեռքբերման նպատակով իրականացվող պլանային ծախսերն են՝ համաձայն հաստատված ամորտիզացիոն նորմայի: Գոյություն ունեն մաշվածության 3 տեսակներ.

ա) ֆիզիկական մաշվածություն՝ արժեքի նվազումն է՝ շենքերի և շինությունների բաղադրիչների սկզբնական հատկանիշների կորստի հետևանքով,

բ) գործառնական (ֆուկնցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով,

գ) տնտեսական մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում,

Կուտակված մաշվածությունը՝ շենքերի և շինությունների ֆիզիկական, գործառնական և տնտեսական մաշվածության հանրագումարն է:

Ֆիզիկական մաշվածությունը անշարժ գույքի շահագործման ընթացքում գնի կորուստ է առաջացնում բնական ֆիզիկական ծերացման և բնության ուժերի ազդեցության արդյունքում: Քանի որ անշարժ գույքը կառուցվել է 1948թ., ուստի արդյունքում ծագում է ֆիզիկական մաշվածություն:

Գնահատողը որոշում է մաշվածության մեծությունը դիտարկումների միջոցով և սեփականության արդյունավետ տարիքը և յուրաքանչյուր բաղադրիչի տարիքը հաշվի առնող բանաձևի օգտագործման ճանապարհով:

Շենքի նորմատիվային ծառայության ժամկետը ընդունվել է 150 տարի, ըստ «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության մոտեցումական ցուցումների» շենքերի կապիտալության աստիճանի: Արդյունքները բերված են ստորև աղյուսակներում:

Աղյուսակ 6

Վերացվող ֆիզիկական մաշվածի հաշվարկ						
N	Աշխատանքի անվանումը	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Ֆիզիկական մաշվածությունը	Ֆիզիկական մաշվածությունը (4)×(5)	Մնացորդային արժեքը /դրամ/ (4)-(6)
		%	<< դրամ	%	<< դրամ	<< դրամ
1	Հողային աշխատանքներ	3	22 574 400	0	0	22 574 400
2	Հիմնային աշխատանքներ և նկուղի պատեր	17	127 921 600	50	63 960 800	63 960 800
3	Միաձույլ երկաթբետոնե կառուցվածքներ	35	263 368 000	50	131 684 000	131 684 000
4	Պատեր և միջնորմներ	7	52 673 600	50	26 336 800	26 336 800
5	Տանիք	12	90 297 600	20	18 059 520	72 238 080
6	Դռներ և պատուհաններ	7	52 673 600	20	10 745 414	41 928 186
7	Հատակներ	5	37 624 000	20	7 675 296	29 948 704
8	Ներքին հարդարում	8	60 198 400	20	12 280 474	47 917 926
9	Արտաքին հարդարում	4	30 099 200	50	15 049 600	15 049 600

Գնահատող



Հ. Օհանյան

17

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

10	Այլ աշխատանքներ /արտաքին աստիճաններ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շահագործման մատչելիության միջոցառումներ՝ վերելակ, վերիան սարք, շարժասանդուղք, թեքահարթակ, հատուկ բազրիքներ, տարիանման ուղիներ, հովհարներ և այլն/	2	15 049 600	35	5 267 360	9 782 240
		100	752 480 000		291 059 264	461 420 736

Աղյուսակ 7

Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկ					
Աշխատանքներ	Կարճակյաց էլեմենտների արժեքը չվերականգն. ֆիզ. մաշվ.	Իրական ծառայության ժամկետ	Նորմատիվային ծառայության ժամկետ	Մաշվածքի գործակից (3)/(4)	Մաշվածք (2)x(5)
1	2	3	4	5	6
	ՀՀ դրամ	տարի	տարի		ՀՀ դրամ
Տանիք	72 238 080	20	50	0,40	28 895 232
Դռներ և պատուհաններ	41 928 186	20	30	0,68	28 511 166
Հատակներ	29 948 704	20	30	0,68	20 365 119
Ներքին հարդարում	47 917 926	20	30	0,68	32 584 190
Արտաքին հարդարում	15 049 600	50	30	1,67	25 082 667
Այլ աշխատանքներ	9 782 240	35	50	0,70	6 847 568
Ընդամենը	216 864 736				142 285 942

Աղյուսակ 8

Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկ		
N	Արժեքի անվանումը	ՀՀ դրամ
1	Վերարտադրման ծախսեր	752 480 000
2	Վերացվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	291 059 264
3	Կարճակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով	142 285 942
4	Ընդամենը երկարակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով /1-2-3/	319 134 794
5	Շահագործման ժամկետը /տարի/	77
6	Շահագործման նորմատիվային ժամկետը /տարի/	150
7	Մաշվածքի հաշվարկման գործակիցը (5/6)	0,51
8	Երկարաժամկետ ծառ. էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի արժեքը (4x7)	163 822 528

Աղյուսակ 9

Ընդհանուր ֆիզիկական մաշվածքի հաշվարկ		
N/N	Մաշվածքի տեսակը	ՀՀ դրամ
1	Վերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	291 059 264
2	Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	142 285 942
3	Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	163 822 528
	Ընդամենը /1+2+3/	597 167 733

Գործառնական (ֆունկցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով: Ֆունկցիոնալ մաշվածությունը ընդունվում է 20%:
 $(752\ 480\ 000\text{դր} - 597\ 167\ 733\text{դր}) \times 20\% = 31\ 062\ 453\ \text{ՀՀ դրամ}:$

Գնահատող



Հ. Օղաբաշյան

18

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Արտաքին (տնտեսական) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում: Այն ծագում է տարբեր արտաքին գործոնների ազդեցության պատճառներով, որոնցից առավել էական են հասարակության սոցիալական չափանիշը, օրենսդրական և ֆինանսական պայմանները, դեմոգրաֆիկ վիճակը, քաղաքաշինական խնդիրները, բնապահպանման վիճակը և այլ արտաքին որակական հատկանիշները, որոնք միմյանցից ուղղակի կախվածության մեջ են: Անշարժ գույքի շենք, շինությունների նպատակային նշանակությունը դիտարկվել է հասարակական, շրջակայքին հիմնականում բնութագրական է հասարակական և բնակելի նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների խտացումը: Արտաքին մաշվածքի հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև ներկայումս ընդհանուր անշարժ գույքի շուկայական գների տատանումը և այլ տնտեսական ցուցանիշներ: Վերլուծության արդյունքում կարելի է կարծիք կազմել, որ նման պայմաններում հասարակական նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքի գները կարող են չտարբերվել շուրջ 25%-ով:

$(752\ 480\ 000\text{դր} - 597\ 167\ 733\text{դր} - 31\ 062\ 453\text{դր}) \times 25\% = 31\ 062\ 453\ \text{ՀՀ դրամ}:$

Այսպիսով կուտակված մաշվածությունը ըստ մաշվածի տեսակների կկազմի:

Աղյուսակ 10

N	Մաշվածության տեսակը	Մաշվածքը ՀՀ դրամ
1	Ֆիզիկական մաշվածություն	597 167 733
2	Ֆունկցիոնալ մաշվածություն	31 062 453
3	Արտաքին գործոնից կամ տնտեսական մաշվածություն	31 062 453
	Կուտակված մաշվածության արժեքը	659 292 640

Այսպիսով, ծախսային մոտեցմամբ ստացվեցին այսպիսի արդյունքներ՝

Աղյուսակ 11

Ցուցանիշի անվանումը	Շինությունների արժեքը ՀՀ դրամ
Վերարտադրման արժեքը	752 480 000
Կուտակված մաշվածության արժեքը	659 292 640
Գնահատվող օբյեկտի արժեքը	93 187 360

«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Վիրաբուժական մասնաշենքի և ճաշարանի շուկայական արժեքի հաշվարկ

Ձեռնարկատիրական շահույթի մեծությունը որոշվում է շուկայական տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա: Տվյալ տարածքում կառուցապատման ոլորտում ձեռնարկատիրական շահույթը կարող է կազմել 10%: Հաշվարկներում օգտագործվել են նաև ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի «Կառուցվող, հիմնանորոգվող, վերակառուցվող, վերականգնվող, ուժեղացվող, ընդլայնվող, արդիականացվող, վերազինվող, նորոգվող, քանդվող կամ ապամոնտաժվող շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների եվ շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշներ»-ի վերաբերյալ 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի հավելվածում առկա որոշ տվյալներ: Գնահատողի կողմից արժեքի նկատմամբ կիրառվել է $K_{վեր}$ ՝ նորմերի մշակման տարեթվի գներից՝ դիտարկվող ժամանակահատվածի գների վերահաշվարկման գործակից՝ 1.18%, $K_{տ}$ գործակից, որը որոշվում է նախագծվող օբյեկտի վայրի և Երևան քաղաքի (համայնքի) տրանսպորտային ծախսերի գործակիցների հարաբերակցությամբ ըստ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշման հավելվածի աղյուսակ 2-ի տվյալների /Լոռու մարզի համար՝ 1.0304/, ձեռնարկատիրական շահույթը հաշվի առնող գործակից՝ 10%, շինհրապարակի կազմակերպման աշխատանքների հետ կապված ծախսերը 2%, կլիմայական պայմանների ազդեցության՝ 0.7%, անուղղակի ծախսերը 10.75%, գնաճի կանխատեսվող ինդեքս՝ ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների՝ 4% և ԱԱՀ 20%:

Անշարժ գույքի կառուցման արժեքի ձևավորման բաղադրիչները, ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի, հետևյալն են

Աղյուսակ 12

Աշխատանքների անվանումը	Մասնաբաժինը միջինացված (%)	Գնահատվող գույքի կարարված աշխատանքի մասնաբաժինը միջինացված (%)
Շինարարական աշխատանքներ (հողային, բետոնային, քարի, կրող և պատող կոնստրուկցիաների մոնտաժման, տանիքի, ներքին և արտաքին հարդարման, ջրամեկուսացման, ջերմամեկուսացման, հատակների կառուցման, ատաղձագործական և այլն)	78	75
Ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման, հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգեր	2	2
Ջեռուցման՝ ջրաջեռուցման, շոգեջեռուցման, օդաջեռուցման և	6	0

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

20

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ներքին ջերմամատակարարման էներգաարդյունավետ համակարգեր		
Օդափոխության, օդի լավորական, սառնամատակարարման, օդորական, հովացման, ներհոս օդափոխման համակարգեր	5	0
Էլեկտրամատակարարման՝ այդ թվում էլեկտրական և (կամ) ջերմային էներգիայի արտադրության համար կիրառելի ոչ հանածո վերականգնվող աղբյուրներից (հողմային, արևային, ջրային, երկրաջերմային, կենսազանգվածի, կենսագազի և այլն) սնվող համակարգեր	7	5
Գազամատակարարման համակարգ	0.5	0,5
Ցածրավոլտ հաղորդակցուղիներ, կապի համակարգեր՝ այդ թվում բջջային	1.5	1
Ընդամենը	100	83

Աղյուսակ 13

Կառուցման արժեքի հաշվարկման համար ընդգրկված տվյալները	Վիրաբուժական մասնաշենք, ճաշարան «Նեմրոյ» ՍՊԸ
Կառուցման արժեք 1քմ (100%)	250 000
Կառուցման արժեք 1քմ (83%)	208 450
K _{վեր}	1,0118
K _տ	1,0304
Ձեռն.տիրակ. շահույթ	1,1
Շինհրապարակի կազմակերպման ծախսեր	1,05
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը	1,007
Անուղղակի ծախսեր	1,1075
Իրկ	1,04
ԱԱՀ	1,2
Կառուցման արժեք ուղված 1քմ	349 359
Մակերես /քմ/	2 566,50
Կառուցման ընդհանուր արժեք	896 630 418
Ընդամենը	≈ 896 630 000

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ԿՈՆՏԱԿՎԱԾ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Կառուցման արժեքի հաշվարկից հետո դրանք անհրաժեշտ է նվազեցնել կուտակված մաշվածության չափով: Պետք է հստակ տարբերակել «մաշվածություն» տերմինը հաշվապահական հաշվառման մեջ կիրառվող «ամորտիզացիա» տերմինից, որը հիմնական միջոցների ձեռքբերման նպատակով իրականացվող պլանային ծախսերն են՝ համաձայն հաստատված ամորտիզացիոն նորմայի: Գոյություն ունեն մաշվածության 3 տեսակներ.

ա) ֆիզիկական մաշվածություն՝ արժեքի նվազումն է՝ շենքերի և շինությունների բաղադրիչների սկզբնական հատկանիշների կորստի հետևանքով,

բ) գործառնական (ֆուկնցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով,

գ) տնտեսական մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում,

Կուտակված մաշվածությունը՝ շենքերի և շինությունների ֆիզիկական, գործառնական և տնտեսական մաշվածության հանրագումարն է:

Ֆիզիկական մաշվածությունը անշարժ գույքի շահագործման ընթացքում գնի կորուստ է առաջացնում բնական ֆիզիկական ծերացման և բնության ուժերի ազդեցության արդյունքում: Քանի որ անշարժ գույքը կառուցվել է 1970-ական թթ., ուստի արդյունքում ծագում է ֆիզիկական մաշվածություն:


Գնահատողը որոշում է մաշվածության մեծությունը դիտարկումների միջոցով և սեփականության արդյունավետ տարիքը և յուրաքանչյուր բաղադրիչի տարիքը հաշվի առնող բանաձևի օգտագործման ճանապարհով:

Շենքի նորմատիվային ծառայության ժամկետը ընդունվել է 150 տարի, ըստ «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության մոտեցումական ցուցումների» շենքերի կապիտալության աստիճանի:

Աղյուսակ 14

Վերացվող ֆիզիկական մաշվածքի հաշվարկ						
N	Աշխատանքի անվանումը	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Ֆիզիկական մաշվածությունը	Ֆիզիկական մաշվածությունը (4)х(5)	Մնացորդային արժեքը /դրամ/ (4)-(6)
		%	<< դրամ	%	<< դրամ	<< դրամ
1	Հողային աշխատանքներ	3	26 898 900	0	0	26 898 900
2	Հիմնային աշխատանքներ և նկուղի պատեր	17	152 427 100	30	45 728 130	106 698 970
3	Միաձույլ երկաթբետոնե կառուցվածքներ	35	313 820 500	30	94 146 150	219 674 350
4	Պատեր և միջնորմներ	7	62 764 100	30	18 829 230	43 934 870
5	Տանիք	12	107 595 600	10	10 759 560	96 836 040
6	Դռներ և պատուհաններ	7	62 764 100	10	6 276 410	56 487 690
7	Հատակներ	5	44 831 500	10	4 483 150	40 348 350
8	Ներքին հարդարում	8	71 730 400	10	7 173 040	64 557 360
9	Արտաքին հարդարում	4	35 865 200	30	10 759 560	25 105 640
10	Այլ աշխատանքներ /արտաքին աստիճաններ,	2	17 932 600	20	3 586 520	14 346 080

Գնահատող



Հ. Օհանյան

22

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շահագործման մատչելիության միջոցառումներ՝ վերելակ, վերհան սարք, շարժասանդուղք, թեքահարթակ, հատուկ բազրիքներ, տարիանման ուղիներ, հովհարներ և այլն/					
	100	896 630 000		201 741 750	694 888 250

Աղյուսակ 15

Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկ					
Աշխատանքներ	Կարճակյաց էլեմենտների արժեքը չվերականգն. ֆիզ. մաշվ.	Իրական ծառայության ժամկետ	Նորմատիվային ծառայության ժամկետ	Մաշվածքի գործակից (3)/(4)	Մաշվածք (2)×(5)
1	2	3	4	5	6
	ՀՀ դրամ	տարի	տարի		ՀՀ դրամ
Տանիք	96 836 040	10	50	0,20	19 367 208
Դռներ և պատուհաններ	56 487 690	10	30	0,33	18 829 230
Հատակներ	40 348 350	10	30	0,33	13 449 450
Ներքին հարդարում	64 557 360	10	30	0,33	21 519 120
Արտաքին հարդարում	25 105 640	30	30	1,00	25 105 640
Այլ աշխատանքներ	14 346 080	20	50	0,40	5 738 432
Ընդամենը	297 681 160				104 009 080

Աղյուսակ 16

Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկը		
N	Արժեքի անվանումը	ՀՀ դրամ
1	Վերարտադրման ծախսեր	896 630 000
2	Վերացվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	201 741 750
3	Կարճակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով	104 009 080
4	Ընդամենը երկարակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով /1-2-3/	590 879 170
5	Շահագործման ժամկետը /տարի/	50
6	Շահագործման նորմատիվային ժամկետը /տարի/	150
7	Մաշվածքի հաշվարկման գործակիցը (5/6)	0,33
8	Երկարաժամկետ ծառ. էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի արժեքը (4×7)	196 959 723


Աղյուսակ 17

Ընդհանուր ֆիզիկական մաշվածքի հաշվարկը		
N/N	Մաշվածքի տեսակը	ՀՀ դրամ
1	Վերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	201 741 750
2	Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	104 009 080
3	Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	196 959 723
	Ընդամենը /1+2+3/	502 710 553

Գործառնական (ֆունկցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով: Ֆունկցիոնալ մաշվածությունը ընդունվում է 15%:
 $(896\ 630\ 000\text{դր} - 502\ 710\ 553\text{դր}) \times 15\% = 59\ 087\ 917\ \text{ՀՀ դրամ}:$

Արտաքին (տնտեսական) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում: Այն ծագում է տարբեր արտաքին գործոնների ազդեցության պատճառներով, որոնցից առավել

Գնահատող



Հ. Օհանյան

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Էական են հասարակության սոցիալական չափանիշը, օրենսդրական և ֆինանսական պայմանները, դեմոգրաֆիկ վիճակը, քաղաքաշինական խնդիրները, բնապահպանման վիճակը և այլ արտաքին որակական հատկանիշները, որոնք միմյանցից ուղղակի կախվածության մեջ են: Անշարժ գույքի շենք, շինությունների նպատակային նշանակությունը դիտարկվել է հասարակական, շրջակայքին հիմնականում բնութագրական է հասարակական, բնակելի նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների խտացումը: Արտաքին մաշվածքի հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև ներկայումս ընդհանուր անշարժ գույքի շուկայական գների տատանումը և այլ տնտեսական ցուցանիշներ: Վերլուծության արդյունքում կարելի է կարծիք կազմել, որ նման պայմաններում հասարակական նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքի գները կարող են տարբերվել շուրջ 20%-ով:

$(896\ 630\ 000\text{դր} - 502\ 710\ 553\text{դր} - 59\ 087\ 917\text{դր}) \times 20\% = 66\ 966\ 306 \text{ ՀՀ դրամ:}$

Այսպիսով կուտակված մաշվածությունը ըստ մաշվածի տեսակների կկազմի:

Աղյուսակ 18

N	Մաշվածության տեսակը	Մաշվածքը ՀՀ դրամ
1	Ֆիզիկական մաշվածություն	502 710 553
2	Ֆունկցիոնալ մաշվածություն	59 087 917
3	Արտաքին գործոնից կամ տնտեսական մաշվածություն	66 966 306
	Կուտակված մաշվածության արժեքը	628 764 776

Այսպիսով, ծախսային մոտեցմամբ ստացվեցին այսպիսի արդյունքներ՝

Աղյուսակ 19

Ցուցանիշի անվանումը	Շինությունների արժեքը ՀՀ դրամ
Վերարտադրման արժեքը	896 630 000
Կուտակված մաշվածության արժեքը	628 764 776
Գնահատվող օբյեկտի արժեքը	267 865 224

«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Գազապաստրարանի և ջրամբարի շուկայական արժեքի հաշվարկ

Ձեռնարկատիրական շահույթի մեծությունը որոշվում է շուկայական տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա: Տվյալ տարածքում կառուցապատման ոլորտում ձեռնարկատիրական շահույթը կարող է կազմել 10%: Հաշվարկներում օգտագործվել են նաև ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի «Կառուցվող, հիմնանորոգվող, վերակառուցվող, վերականգնվող, ուժեղացվող, ընդլայնվող, արդիականացվող, վերազինվող, նորոգվող, քանդվող կամ ապամոնտաժվող շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների եվ շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշներ»-ի վերաբերյալ 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի հավելվածում առկա որոշ տվյալներ: Գնահատողի կողմից արժեքի նկատմամբ կիրառվել է $K_{վեր}$ ՝ նորմերի մշակման տարեթվի գներից՝ դիտարկվող ժամանակահատվածի գների վերահաշվարկման գործակից՝ 1.18%, $K_{տ}$ գործակից, որը որոշվում է նախագծվող օբյեկտի վայրի և Երևան քաղաքի (համայնքի) տրանսպորտային ծախսերի գործակիցների հարաբերակցությամբ ըստ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշման հավելվածի աղյուսակ 2-ի տվյալների /Լոռու մարզի համար՝ 1.0304/, ձեռնարկատիրական շահույթը հաշվի առնող գործակից՝ 10%, շինհրապարակի կազմակերպման աշխատանքների հետ կապված ծախսերը 2%, կլիմայական պայմանների ազդեցության՝ 0.7%, անուղղակի ծախսերը 10.75%, գնաճի կանխատեսվող ինդեքս՝ ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների՝ 4% և ԱԱՀ 20%:

Անշարժ գույքի կառուցման արժեքի ձևավորման բաղադրիչները, ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի, հետևյալն են

Աղյուսակ 20

Աշխատանքների անվանումը	Մասնաբաժինը միջինացված (%)	Գնահատվող գույքի կարարված աշխատանքի մասնաբաժինը միջինացված (%)
Շինարարական աշխատանքներ (հողային, բետոնային, քարի, կրող և պատող կոնստրուկցիաների մոնտաժման, տանիքի, ներքին և արտաքին հարդարման, ջրամեկուսացման, ջերմամեկուսացման, հատակների կառուցման, ատաղձագործական և այլն)	78	59
Ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման, հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգեր	2	0
Ջեռուցման՝ ջրաջեռուցման, շոգեջեռուցման, օդաջեռուցման և	6	0

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

25

2026LTVXKUER

«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ներքին ջերմամատակարարման էներգաարդյունավետ համակարգեր		
Օդափոխության, օդի լավորակման, սառնամատակարարման, օդորակման, հովացման, ներհոս օդափոխման համակարգեր	5	0
Էլեկտրամատակարարման՝ այդ թվում էլեկտրական և (կամ) ջերմային էներգիայի արտադրության համար կիրառելի ոչ հանածո վերականգնվող աղբյուրներից (հողմային, արևային, ջրային, երկրաջերմային, կենսազանգվածի, կենսագազի և այլն) սնվող համակարգեր	7	0
Գազամատակարարման համակարգ	0.5	0
Ցածրավոլտ հաղորդակցուղիներ, կապի համակարգեր՝ այդ թվում բջջային	1.5	0
Ընդամենը	100	59

Աղյուսակ 21

Կառուցման արժեքի հաշվարկման համար ընդգրկված տվյալները	Գազապաստարան	Ջրամբար
	«Նեմրուք» ՍՊԸ	
Կառուցման արժեք 1քմ (100%)	250 000	70 000
Կառուցման արժեք 1քմ	148 200 (59%)	70 000 (100%)
K _{վեր}	1,0118	1,0118
K _տ	1,0304	1,0304
Ձեռն.տիրակ. շահույթ	1,1	1,1
Շինհրապարակի կազմակերպման ծախսեր	1,05	1,05
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը	1,007	1,007
Անուղղակի ծախսեր	1,1075	1,1075
Ի _{իկ}	1,04	1,04
ԱԱՀ	1,2	1,2
Կառուցման արժեք ուղված 1քմ	248 381	117 319
Մակերես /քմ/	347,97	61,56
Կառուցման ընդահանուր արժեք	86 429 163	7 222 157
Ընդամենը	≈ 93 650 000	

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ԿՈՆՏԱԿՎԱԾ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Կառուցման արժեքի հաշվարկից հետո դրանք անհրաժեշտ է նվազեցնել կուտակված մաշվածության չափով: Պետք է հստակ տարբերակել «մաշվածություն» տերմինը հաշվապահական հաշվառման մեջ կիրառվող «ամորտիզացիա» տերմինից, որը հիմնական միջոցների ձեռքբերման նպատակով իրականացվող պլանային ծախսերն են՝ համաձայն հաստատված ամորտիզացիոն նորմայի: Գոյություն ունեն մաշվածության 3 տեսակներ.

ա) ֆիզիկական մաշվածություն՝ արժեքի նվազումն է՝ շենքերի և շինությունների բաղադրիչների սկզբնական հատկանիշների կորստի հետևանքով,

բ) գործառնական (ֆուկնցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով,

գ) տնտեսական մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում,

Կուտակված մաշվածությունը՝ շենքերի և շինությունների ֆիզիկական, գործառնական և տնտեսական մաշվածության հանրագումարն է:

Ֆիզիկական մաշվածությունը անշարժ գույքի շահագործման ընթացքում գնի կորուստ է առաջացնում բնական ֆիզիկական ծերացման և բնության ուժերի ազդեցության արդյունքում: Քանի որ անշարժ գույքը կառուցվել է 1990թ., ուստի արդյունքում ծագում է ֆիզիկական մաշվածություն:


Գնահատողը որոշում է մաշվածության մեծությունը դիտարկումների միջոցով և սեփականության արդյունավետ տարիքը և յուրաքանչյուր բաղադրիչի տարիքը հաշվի առնող բանաձևի օգտագործման ճանապարհով:

Շենքի նորմատիվային ծառայության ժամկետը ընդունվել է 150 տարի, ըստ «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության մոտեցումական ցուցումների» շենքերի կապիտալության աստիճանի:

Աղյուսակ 22

Վերացվող ֆիզիկական մաշվածքի հաշվարկ						
N	Աշխատանքի անվանումը	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Ֆիզիկական մաշվածությունը	Ֆիզիկական մաշվածությունը (4)х(5)	Մնացորդային արժեքը /դրամ/ (4)-(6)
		%	<< դրամ	%	<< դրամ	<< դրամ
1	Հողային աշխատանքներ	3	2 809 500	0	0	2 809 500
2	Հիմնային աշխատանքներ և նկուղի պատեր	17	15 920 500	24	3 820 920	12 099 580
3	Միաձույլ երկաթբետոնե կառուցվածքներ	35	32 777 500	24	7 866 600	24 910 900
4	Պատեր և միջնորմներ	7	6 555 500	24	1 573 320	4 982 180
5	Տանիք	12	11 238 000	24	2 697 120	8 540 880
6	Դռներ և պատուհաններ	7	6 555 500	24	1 573 320	4 982 180
7	Հատակներ	5	4 682 500	24	1 123 800	3 558 700
8	Ներքին հարդարում	8	7 492 000	24	1 798 080	5 693 920
9	Արտաքին հարդարում	4	3 746 000	0	0	3 746 000
10	Այլ աշխատանքներ /արտաքին աստիճաններ,	2	1 873 000	24	449 520	1 423 480

Գնահատող



Հ. Օհանյան

27

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շահագործման մատչելիության միջոցառումներ՝ վերելակ, վերհան սարք, շարժասանդուղք, թեքահարթակ, հատուկ բազրիքներ, տարիանման ուղիներ, հովհարներ և այլն/					
	100	93 650 000		20 902 680	72 747 320

Աղյուսակ 23

Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկ					
Աշխատանքներ	Կարճակյաց էլեմենտների արժեքը չվերականգն. ֆիզ. մաշվ.	Իրական ծառայության ժամկետ	Նորմատիվային ծառայության ժամկետ	Մաշվածքի գործակից (3)/(4)	Մաշվածք (2)x(5)
1	2	3	4	5	6
	<< դրամ	տարի	տարի		<< դրամ
Տանիք	8 540 880	24	50	0,48	4 099 622
Դռներ և պատուհաններ	4 982 180	24	30	0,80	3 985 744
Հատակներ	3 558 700	24	30	0,80	2 846 960
Ներքին հարդարում	5 693 920	24	30	0,80	4 555 136
Արտաքին հարդարում	3 746 000	0	30	0,00	0
Այլ աշխատանքներ	1 423 480	24	50	0,48	683 270
Ընդամենը	27 945 160				16 170 733

Աղյուսակ 24

Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկը		
N	Արժեքի անվանումը	<< դրամ
1	Վերարտադրման ծախսեր	93 650 000
2	Վերացվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	20 902 680
3	Կարճակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով	16 170 733
4	Ընդամենը երկարակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով /1-2-3/	56 576 587
5	Շահագործման ժամկետը /տարի/	36
6	Շահագործման նորմատիվային ժամկետը /տարի/	150
7	Մաշվածքի հաշվարկման գործակիցը (5/6)	0,24
8	Երկարաժամկետ ծառ. էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի արժեքը (4x7)	13 578 381

Աղյուսակ 25

Ընդհանուր ֆիզիկական մաշվածքի հաշվարկը		
N/N	Մաշվածքի տեսակը	<< դրամ
1	Վերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	20 902 680
2	Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	16 170 733
3	Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	13 578 381
	Ընդամենը /1+2+3/	50 651 794

Գործառնական (ֆունկցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով: Ֆունկցիոնալ մաշվածությունը ընդունվում է 10%:
 $(93\ 650\ 000\text{դր} - 50\ 651\ 794\text{դր}) \times 10\% = 4\ 299\ 821\ \text{ՀՀ դրամ}:$

Արտաքին (տնտեսական) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում: Այն ծագում է տարբեր արտաքին գործոնների ազդեցության պատճառներով, որոնցից առավել

Գնահատող



Հ. Օհանյան

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Էական են հասարակության սոցիալական չափանիշը, օրենսդրական և ֆինանսական պայմանները, դեմոգրաֆիկ վիճակը, քաղաքաշինական խնդիրները, բնապահպանման վիճակը և այլ արտաքին որակական հատկանիշները, որոնք միմյանցից ուղղակի կախվածության մեջ են: Անշարժ գույքի շենք, շինությունների նպատակային նշանակությունը դիտարկվել է հասարակական, շրջակայքին հիմնականում բնութագրական է հասարակական, բնակելի նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների խտացումը: Արտաքին մաշվածքի հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև ներկայումս ընդհանուր անշարժ գույքի շուկայական գների տատանումը և այլ տնտեսական ցուցանիշներ: Վերլուծության արդյունքում կարելի է կարծիք կազմել, որ նման պայմաններում հասարակական նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքի գները կարող են տարբերվել շուրջ 20%-ով:

$(93\ 650\ 000\text{դր} - 50\ 651\ 794\text{դր} - 4\ 299\ 821\text{դր}) \times 20\% = 7\ 739\ 677\ \text{ՀՀ դրամ}:$

Այսպիսով կուտակված մաշվածությունը ըստ մաշվածի տեսակների կկազմի:

Աղյուսակ 26

N	Մաշվածության տեսակը	Մաշվածքը ՀՀ դրամ
1	Ֆիզիկական մաշվածություն	50 651 794
2	Ֆունկցիոնալ մաշվածություն	4 299 821
3	Արտաքին գործոնից կամ տնտեսական մաշվածություն	7 739 677
	Կուտակված մաշվածության արժեքը	62 691 291

Այսպիսով, ծախսային մոտեցմամբ ստացվեցին այսպիսի արդյունքներ՝

Աղյուսակ 27

Ցուցանիշի անվանումը	Շինությունների արժեքը ՀՀ դրամ
Վերարտադրման արժեքը	93 650 000
Կուտակված մաշվածության արժեքը	62 691 291
Գնահատվող օբյեկտի արժեքը	30 958 709

Ավտոդանակների շուկայական արժեքի հաշվարկ

Ձեռնարկատիրական շահույթի մեծությունը որոշվում է շուկայական տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա: Տվյալ տարածքում կառուցապատման ոլորտում ձեռնարկատիրական շահույթը կարող է կազմել 10%: Հաշվարկներում օգտագործվել են նաև ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի «Կառուցվող, հիմնանորոգվող, վերակառուցվող, վերականգնվող, ուժեղացվող, ընդլայնվող, արդիականացվող, վերազինվող, նորոգվող, քանդվող կամ ապամոնտաժվող շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների եվ շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշներ»-ի վերաբերյալ 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի հավելվածում առկա որոշ տվյալներ: Գնահատողի կողմից արժեքի նկատմամբ կիրառվել է $K_{վեր}$ ՝ նորմերի մշակման տարեթվի գներից՝ դիտարկվող ժամանակահատվածի գների վերահաշվարկման գործակից՝ 1.18%, $K_{տ}$ գործակից, որը որոշվում է նախագծվող օբյեկտի վայրի և Երևան քաղաքի (համայնքի) տրանսպորտային ծախսերի գործակիցների հարաբերակցությամբ ըստ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշման հավելվածի աղյուսակ 2-ի տվյալների

Գնահատող



Հ. Օհանյան

29

2026LTVXKUER

«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

/Լոռու մարզի համար՝ 1.0304/, ձեռնարկատիրական շահույթը հաշվի առնող գործակից՝ 10%, շինհրապարակի կազմակերպման աշխատանքների հետ կապված ծախսերը 2%, կլիմայական պայմանների ազդեցության՝ 0.7%, անուղղակի ծախսերը 10.75%, գնաճի կանխատեսվող ինդեքս՝ ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների՝ 4% և ԱԱՀ 20%:

Անշարժ գույքի կառուցման արժեքի ձևավորման բաղադրիչները, ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի, հետևյալն են

Աղյուսակ 28

Աշխատանքների անվանումը	Մասնաբաժինը միջինացված (%)	Գնահատվող գույքի կադրաված աշխատանքի մասնաբաժինը միջինացված (%)
Շինարարական աշխատանքներ (հողային, բետոնային, քարի, կրող և պատող կոնստրուկցիաների մոնտաժման, տանիքի, ներքին և արտաքին հարդարման, ջրամեկուսացման, ջերմամեկուսացման, հատակների կառուցման, ատաղձագործական և այլն)	78	49
Ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման, հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգեր	2	0
Ջեռուցման՝ ջրաջեռուցման, շոգեջեռուցման, օդաջեռուցման և ներքին ջերմամատակարարման էներգաարդյունավետ համակարգեր	6	0
Օդափոխության, օդի լավորակման, սառնամատակարարման, օդորակման, հովացման, ներհոս օդափոխման համակարգեր	5	0
Էլեկտրամատակարարման՝ այդ թվում էլեկտրական և (կամ) ջերմային էներգիայի արտադրության համար կիրառելի ոչ հանածո վերականգնվող աղբյուրներից (հողմային, արևային, ջրային, երկրաջերմային, կենսազանգվածի, կենսազազի և այլն) սնվող համակարգեր	7	4
Գազամատակարարման համակարգ	0.5	0
Ցածրավոլտ հաղորդակցուղիներ, կապի համակարգեր՝ այդ թվում բջջային	1.5	0
Ընդամենը	100	53

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

30

2026LTVXKUER

Կառուցման արժեքի հաշվարկման համար ընդգրկված տվյալները	Ավտոտնակներ «Նեմրուք» ՍՊԸ
Կառուցման արժեք 1քմ (100%)	70 000
Կառուցման արժեք 1քմ (53%)	37 198
K _{վեր}	1,0118
K _տ	1,0304
Ձեռն.տիրակ. շահույթ	1,1
Շինհրապարակի կազմակերպման ծախսեր	1,05
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը	1,007
Անուղղակի ծախսեր	1,1075
Իրկ	1,04
ԱԱՀ	1,2
Կառուցման արժեք ուղված 1քմ	62 343
Մակերես /քմ/	513,15
Կառուցման ընդահանուր արժեք	31 991 472
Ընդամենը	≈ 31 990 000

ԿՈՆՏԱԿՎԱԾ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Կառուցման արժեքի հաշվարկից հետո դրանք անհրաժեշտ է նվազեցնել կուտակված մաշվածության չափով: Պետք է հստակ տարբերակել «մաշվածություն» տերմինը հաշվապահական հաշվառման մեջ կիրառվող «ամորտիզացիա» տերմինից, որը հիմնական միջոցների ձեռքբերման նպատակով իրականացվող պլանային ծախսերն են՝ համաձայն հաստատված ամորտիզացիոն նորմայի: Գոյություն ունեն մաշվածության 3 տեսակներ.

- ա) ֆիզիկական մաշվածություն՝ արժեքի նվազումն է՝ շենքերի և շինությունների բաղադրիչների սկզբնական հատկանիշների կորստի հետևանքով,
- բ) գործառնական (ֆուկնցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով,
- գ) տնտեսական մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում,

Կուտակված մաշվածությունը՝ շենքերի և շինությունների ֆիզիկական, գործառնական և տնտեսական մաշվածության հանրագումարն է:

Ֆիզիկական մաշվածությունը անշարժ գույքի շահագործման ընթացքում գնի կորուստ է առաջացնում բնական ֆիզիկական ծերացման և բնության ուժերի ազդեցության արդյունքում: Քանի որ անշարժ գույքը կառուցվել է 1978թ., ուստի արդյունքում ծագում է ֆիզիկական մաշվածություն:

Գնահատողը որոշում է մաշվածության մեծությունը դիտարկումների միջոցով և սեփականության արդյունավետ տարիքը և յուրաքանչյուր բաղադրիչի տարիքը հաշվի առնող բանաձևի օգտագործման ճանապարհով:

Շենքի նորմատիվային ծառայության ժամկետը ընդունվել է 125 տարի, ըստ «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության մոտեցումական ցուցումների» շենքերի կապիտալության աստիճանի:

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Աղյուսակ 30

Վերացվող ֆիզիկական մաշվածքի հաշվարկ						
N	Աշխատանքի անվանումը	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Ֆիզիկական մաշվածությունը	Ֆիզիկական մաշվածությունը (4)х(5)	Մնացորդային արժեքը /դրամ/ (4)-(6)
		%	ՀՀ դրամ	%	ՀՀ դրամ	ՀՀ դրամ
1	Հողային աշխատանքներ	3	959 700	0	0	959 700
2	Հիմնային աշխատանքներ և նկուղի պատեր	17	5 438 300	38	2 066 554	3 371 746
3	Միաձուլվ երկաթբետոնե կառուցվածքներ	35	11 196 500	38	4 254 670	6 941 830
4	Պատեր և միջնորմներ	7	2 239 300	38	850 934	1 388 366
5	Տանիք	12	3 838 800	38	1 458 744	2 380 056
6	Դռներ և պատուհաններ	7	2 239 300	38	850 934	1 388 366
7	Հատակներ	5	1 599 500	0	0	1 599 500
8	Ներքին հարդարում	8	2 559 200	0	0	2 559 200
9	Արտաքին հարդարում	4	1 279 600	0	0	1 279 600
10	Այլ աշխատանքներ /արտաքին աստիճաններ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շահագործման մատչելիության միջոցառումներ՝ վերելակ, վերհան սարք, շարժասանդուղք, թեքահարթակ, հատուկ բազրիքներ, տարհանման ուղիներ, հովհարներ և այլն/	2	639 800	0	0	639 800
		100	31 990 000		9 481 836	22 508 164


Աղյուսակ 31

Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկ					
Աշխատանքներ	Կարճակյաց էլեմենտների արժեքը չվերականգն. ֆիզ. մաշվ.	Իրական ծառայության ժամկետ	Նորմատիվային ծառայության ժամկետ	Մաշվածքի գործակից (3)/(4)	Մաշվածք (2)х(5)
1	2	3	4	5	6
	ՀՀ դրամ	տարի	տարի		ՀՀ դրամ
Տանիք	2 380 056	38	50	0,76	1 808 843
Դռներ և պատուհաններ	1 388 366	38	30	1,27	1 758 597
Հատակներ	1 599 500	0	30	0,00	0
Ներքին հարդարում	2 559 200	0	30	0,00	0
Արտաքին հարդարում	1 279 600	0	30	0,00	0
Այլ աշխատանքներ	639 800	0	50	0,00	0
Ընդամենը	9 846 522				3 567 439

Աղյուսակ 32

Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկը		
N	Արժեքի անվանումը	ՀՀ դրամ
1	Վերարտադրման ծախսեր	31 990 000
2	Վերացվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	9 481 836
3	Կարճակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով	3 567 439
4	Ընդամենը երկարակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով /1-2-3/	18 940 725
5	Շահագործման ժամկետը /տարի/	48
6	Շահագործման նորմատիվային ժամկետը /տարի/	125
7	Մաշվածքի հաշվարկման գործակիցը (5/6)	0,38
8	Երկարաժամկետ ծառ. էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի արժեքը (4х7)	7 273 238

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

32

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Աղյուսակ 33

Ընդհանուր ֆիզիկական մաշվածքի հաշվարկը		
N/N	Մաշվածքի տեսակը	ՀՀ դրամ
1	Վերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	9 481 836
2	Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	3 567 439
3	Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	7 273 238
	Ընդամենը /1+2+3/	20 322 514

Գործառնական (ֆունկցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով: Ֆունկցիոնալ մաշվածությունը ընդունվում է 15%:

$(31\ 990\ 000\text{դր} - 20\ 322\ 514\text{դր}) \times 15\% = 1\ 750\ 123\ \text{ՀՀ դրամ}$:

Արտաքին (տնտեսական) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում: Այն ծագում է տարբեր արտաքին գործոնների ազդեցության պատճառներով, որոնցից առավել էական են հասարակության սոցիալական չափանիշը, օրենսդրական և ֆինանսական պայմանները, դեմոգրաֆիկ վիճակը, քաղաքաշինական խնդիրները, բնապահպանման վիճակը և այլ արտաքին որակական հատկանիշները, որոնք միմյանցից ուղղակի կախվածության մեջ են: Անշարժ գույքի շենք, շինությունների նպատակային նշանակությունը դիտարկվել է հասարակական, շրջակայքին հիմնականում բնութագրական է հասարակական, բնակելի նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների խտացումը: Արտաքին մաշվածքի հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև ներկայումս ընդհանուր անշարժ գույքի շուկայական գների տատանումը և այլ տնտեսական ցուցանիշներ: Վերլուծության արդյունքում կարելի է կարծիք կազմել, որ նման պայմաններում հասարակական նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքի գները կարող են տարբերվել շուրջ 20%-ով:

$(31\ 990\ 000\text{դր} - 20\ 322\ 514\text{դր} - 1\ 750\ 123\text{դր}) \times 20\% = 1\ 983\ 473\ \text{ՀՀ դրամ}$:

Այսպիսով կուտակված մաշվածությունը ըստ մաշվածի տեսակների կկազմի:

Աղյուսակ 34

N	Մաշվածության տեսակը	Մաշվածքը ՀՀ դրամ
1	Ֆիզիկական մաշվածություն	20 322 514
2	Ֆունկցիոնալ մաշվածություն	1 750 123
3	Արտաքին գործոնից կամ տնտեսական մաշվածություն	1 983 473
	Կուտակված մաշվածության արժեքը	24 056 109

Այսպիսով, ծախսային մոտեցմամբ ստացվեցին այսպիսի արդյունքներ՝

Աղյուսակ 35

Ցուցանիշի անվանումը	Շինությունների արժեքը ՀՀ դրամ
Վերարտադրման արժեքը	31 990 000
Կուտակված մաշվածության արժեքը	24 056 109
Գնահատվող օբյեկտի արժեքը	7 933 891

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

33

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Շտապ բուժ. օգնության մասնաշենքի շուկայական արժեքի հաշվարկ

Ձեռնարկատիրական շահույթի մեծությունը որոշվում է շուկայական տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա: Տվյալ տարածքում կառուցապատման ոլորտում ձեռնարկատիրական շահույթը կարող է կազմել 10%: Հաշվարկներում օգտագործվել են նաև ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի «Կառուցվող, հիմնանորոգվող, վերակառուցվող, վերականգնվող, ուժեղացվող, ընդլայնվող, արդիականացվող, վերազինվող, նորոգվող, քանդվող կամ ապամոնտաժվող շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների եվ շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշներ»-ի վերաբերյալ 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի հավելվածում առկա որոշ տվյալներ: Գնահատողի կողմից արժեքի նկատմամբ կիրառվել է $K_{վեր}$ ՝ նորմերի մշակման տարեթվի գներից՝ դիտարկվող ժամանակահատվածի գների վերահաշվարկման գործակից՝ 1.18%, $K_{տ}$ գործակից, որը որոշվում է նախագծվող օբյեկտի վայրի և Երևան քաղաքի (համայնքի) տրանսպորտային ծախսերի գործակիցների հարաբերակցությամբ ըստ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշման հավելվածի աղյուսակ 2-ի տվյալների /Լոռու մարզի համար՝ 1.0304/, ձեռնարկատիրական շահույթը հաշվի առնող գործակից՝ 10%, շինհրապարակի կազմակերպման աշխատանքների հետ կապված ծախսերը 2%, կլիմայական պայմանների ազդեցության՝ 0.7%, անուղղակի ծախսերը 10.75%, գնաճի կանխատեսվող ինդեքս՝ ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների՝ 4% և ԱԱՀ 20%:

Անշարժ գույքի կառուցման արժեքի ձևավորման բաղադրիչները, ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի, հետևյալն են

Աղյուսակ 36

Աշխատանքների անվանումը	Մասնաբաժինը միջինացված (%)	Գնահատվող գույքի կարարված աշխատանքի մասնաբաժինը միջինացված (%)
Շինարարական աշխատանքներ (հողային, բետոնային, քարի, կրող և պատող կոնստրուկցիաների մոնտաժման, տանիքի, ներքին և արտաքին հարդարման, ջրամեկուսացման, ջերմամեկուսացման, հատակների կառուցման, ատաղձագործական և այլն)	78	62
Ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման, հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգեր	2	2
Ջեռուցման՝ ջրաջեռուցման, շոգեջեռուցման, օդաջեռուցման և	6	0

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

34

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ներքին ջերմամատակարարման էներգաարդյունավետ համակարգեր		
Օդափոխության, օդի լավորական, սառնամատակարարման, օդորական, հովացման, ներհոս օդափոխման համակարգեր	5	0
Էլեկտրամատակարարման՝ այդ թվում էլեկտրական և (կամ) ջերմային էներգիայի արտադրության համար կիրառելի ոչ հանածո վերականգնվող աղբյուրներից (հողմային, արևային, ջրային, երկրաջերմային, կենսազանգվածի, կենսագազի և այլն) սնվող համակարգեր	7	5
Գազամատակարարման համակարգ	0.5	0
Ցածրավոլտ հաղորդակցուղիներ, կապի համակարգեր՝ այդ թվում բջջային	1.5	1
Ընդամենը	100	70

Աղյուսակ 37

Կառուցման արժեքի հաշվարկման համար ընդգրկված տվյալները	Շտապ. Օգն. մասնաշենք
	«Նեմրուք» ՍՊԸ
Կառուցման արժեք 1քմ (100%)	100 000
Կառուցման արժեք 1քմ (70%)	70 400
K _{վեր}	1,0118
K _տ	1,0304
Ձեռն.տիրակ. շահույթ	1,1
Շինհրապարակի կազմակերպման ծախսեր	1,05
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը	1,007
Անուղղակի ծախսեր	1,1075
Իրկ	1,04
ԱԱՀ	1,2
Կառուցման արժեք ուղված 1քմ	117 989
Մակերես /քմ/	346,97
Կառուցման ընդահանուր արժեք	40 938 779
Ընդամենը	≈ 40 940 000

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ԿՈՆՏԱԿՎԱԾ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Կառուցման արժեքի հաշվարկից հետո դրանք անհրաժեշտ է նվազեցնել կուտակված մաշվածության չափով: Պետք է հստակ տարբերակել «մաշվածություն» տերմինը հաշվապահական հաշվառման մեջ կիրառվող «ամորտիզացիա» տերմինից, որը հիմնական միջոցների ձեռքբերման նպատակով իրականացվող պլանային ծախսերն են՝ համաձայն հաստատված ամորտիզացիոն նորմայի: Գոյություն ունեն մաշվածության 3 տեսակներ.

ա) ֆիզիկական մաշվածություն՝ արժեքի նվազումն է՝ շենքերի և շինությունների բաղադրիչների սկզբնական հատկանիշների կորստի հետևանքով,

բ) գործառնական (ֆուկնցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով,

գ) տնտեսական մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում,

Կուտակված մաշվածությունը՝ շենքերի և շինությունների ֆիզիկական, գործառնական և տնտեսական մաշվածության հանրագումարն է:

Ֆիզիկական մաշվածությունը անշարժ գույքի շահագործման ընթացքում գնի կորուստ է առաջացնում բնական ֆիզիկական ծերացման և բնության ուժերի ազդեցության արդյունքում: Քանի որ անշարժ գույքը կառուցվել է 1990թ., ուստի արդյունքում ծագում է ֆիզիկական մաշվածություն:


Գնահատողը որոշում է մաշվածության մեծությունը դիտարկումների միջոցով և սեփականության արդյունավետ տարիքը և յուրաքանչյուր բաղադրիչի տարիքը հաշվի առնող բանաձևի օգտագործման ճանապարհով:

Շենքի նորմատիվային ծառայության ժամկետը ընդունվել է 100 տարի, ըստ «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության մոտեցումական ցուցումների» շենքերի կապիտալության աստիճանի:

Աղյուսակ 38

Վերացվող ֆիզիկական մաշվածքի հաշվարկ						
N	Աշխատանքի անվանումը	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Ֆիզիկա-կան մաշվա-ծությունը	Ֆիզիկական մաշվածու-թյունը (4)х(5)	Մնացորդային արժեքը /դրամ/ (4)-(6)
		%	<< դրամ	%	<< դրամ	<< դրամ
1	Հողային աշխատանքներ	3	1 228 200	0	0	1 228 200
2	Հիմնային աշխատանքներ և նկուղի պատեր	17	6 959 800	36	2 505 528	4 454 272
3	Միաձույլ երկաթբետոնե կառուցվածքներ	35	14 329 000	36	5 158 440	9 170 560
4	Պատեր և միջնորմներ	7	2 865 800	36	1 031 688	1 834 112
5	Տանիք	12	4 912 800	20	982 560	3 930 240
6	Դռներ և պատուհաններ	7	2 865 800	20	573 160	2 292 640
7	Հատակներ	5	2 047 000	20	409 400	1 637 600
8	Ներքին հարդարում	8	3 275 200	20	655 040	2 620 160
9	Արտաքին հարդարում	4	1 637 600	20	327 520	1 310 080
10	Այլ աշխատանքներ /արտաքին աստիճաններ,	2	818 800	20	163 760	655 040

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

36

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շահագործման մատչելիության միջոցառումներ՝ վերելակ, վերհան սարք, շարժասանդուղք, թեքահարթակ, հատուկ բազրիքներ, տարիանման ուղիներ, հովիարներ և այլն/					
	100	40 940 000		11 807 096	29 132 904

Աղյուսակ 39

Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկ					
Աշխատանքներ	Կարճակյաց էլեմենտների արժեքը չվերականգն. ֆիզ. մաշվ.	Իրական ծառայության ժամկետ	Նորմատիվային ծառայության ժամկետ	Մաշվածքի գործակից (3)/(4)	Մաշվածք (2)x(5)
1	2	3	4	5	6
	ՀՀ դրամ	տարի	տարի		ՀՀ դրամ
Տանիք	3 930 240	25	50	0,50	1 965 120
Դռներ և պատուհաններ	2 292 640	20	30	0,67	1 528 427
Հատակներ	1 637 600	25	30	0,83	1 364 667
Ներքին հարդարում	2 620 160	20	30	0,67	1 746 773
Արտաքին հարդարում	1 310 080	20	30	0,67	873 387
Այլ աշխատանքներ	655 040	25	50	0,50	327 520
Ընդամենը	12 445 760				7 805 893

Աղյուսակ 40

Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկը		
N	Արժեքի անվանումը	ՀՀ դրամ
1	Վերարտադրման ծախսեր	40 940 000
2	Վերացվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	11 807 096
3	Կարճակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով	7 805 893
4	Ընդամենը երկարակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով /1-2-3/	21 327 011
5	Շահագործման ժամկետը /տարի/	36
6	Շահագործման նորմատիվային ժամկետը /տարի/	100
7	Մաշվածքի հաշվարկման գործակիցը (5/6)	0,36
8	Երկարաժամկետ ծառ. էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի արժեքը (4x7)	7 677 724


Աղյուսակ 41

Ընդհանուր ֆիզիկական մաշվածքի հաշվարկը		
N/N	Մաշվածքի տեսակը	ՀՀ դրամ
1	Վերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	11 807 096
2	Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	7 805 893
3	Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	7 677 724
	Ընդամենը /1+2+3/	27 290 713

Գործառնական (ֆունկցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով: Ֆունկցիոնալ մաշվածությունը ընդունվում է 10%:
 $(40\ 940\ 000\text{դր} - 27\ 290\ 713\text{դր}) \times 10\% = 1\ 364\ 929\ \text{ՀՀ դրամ}:$

Արտաքին (տնտեսական) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում: Այն ծագում է տարբեր արտաքին գործոնների ազդեցության պատճառներով, որոնցից առավել

Գնահատող



Հ. Օղաբաշյան

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Էական են հասարակության սոցիալական չափանիշը, օրենսդրական և ֆինանսական պայմանները, դեմոգրաֆիկ վիճակը, քաղաքաշինական խնդիրները, բնապահպանման վիճակը և այլ արտաքին որակական հատկանիշները, որոնք միմյանցից ուղղակի կախվածության մեջ են: Անշարժ գույքի շենք, շինությունների նպատակային նշանակությունը դիտարկվել է հասարակական, շրջակայքին հիմնականում բնութագրական է հասարակական, բնակելի նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների խտացումը: Արտաքին մաշվածքի հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև ներկայումս ընդհանուր անշարժ գույքի շուկայական գների տատանումը և այլ տնտեսական ցուցանիշներ: Վերլուծության արդյունքում կարելի է կարծիք կազմել, որ նման պայմաններում հասարակական նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքի գները կարող են տարբերվել շուրջ 20%-ով:

$(40\ 940\ 000\text{դր} - 27\ 290\ 713\text{դր} - 1\ 364\ 929\text{դր}) \times 20\% = 2\ 456\ 872 \ll$ դրամ:

Այսպիսով կուտակված մաշվածությունը ըստ մաշվածի տեսակների կկազմի:

Աղյուսակ 42

N	Մաշվածության տեսակը	Մաշվածքը << դրամ
1	Ֆիզիկական մաշվածություն	27 290 713
2	Ֆունկցիոնալ մաշվածություն	1 364 929
3	Արտաքին գործոնից կամ տնտեսական մաշվածություն	2 456 872
	Կուտակված մաշվածության արժեքը	31 112 513

Այսպիսով, ծախսային մոտեցմամբ ստացվեցին այսպիսի արդյունքներ՝


Աղյուսակ 43

Ցուցանիշի անվանումը	Շինությունների արժեքը << դրամ
Վերարտադրման արժեքը	40 940 000
Կուտակված մաշվածության արժեքը	31 112 513
Գնահատվող օբյեկտի արժեքը	9 827 487

Շվաքարանների և պարսպի շուկայական արժեքի հաշվարկ

Ձեռնարկատիրական շահույթի մեծությունը որոշվում է շուկայական տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա: Տվյալ տարածքում կառուցապատման ոլորտում ձեռնարկատիրական շահույթը կարող է կազմել 10%: Հաշվարկներում օգտագործվել են նաև << Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի «Կառուցվող, հիմնանորոգվող, վերակառուցվող, վերականգնվող, ուժեղացվող, ընդլայնվող, արդիականացվող, վերազինվող, նորոգվող, քանդվող կամ ապամոնտաժվող շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների եվ շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշներ»-ի վերաբերյալ 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի հավելվածում առկա որոշ տվյալներ: Գնահատողի կողմից արժեքի նկատմամբ կիրառվել է $K_{վեր}$ ՝ նորմերի մշակման տարբեքի գներից՝ դիտարկվող ժամանակահատվածի գների վերահաշվարկման գործակից՝ 1.18%, $K_{տ}$ գործակից, որը որոշվում է նախագծվող օբյեկտի վայրի և Երևան քաղաքի (համայնքի) տրանսպորտային ծախսերի գործակիցների հարաբերակցությամբ ըստ << կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշման հավելվածի աղյուսակ 2-ի տվյալների

Գնահատող



Հ. Օհանյան

38

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

/Լոռու մարզի համար՝ 1.0304/, ձեռնարկատիրական շահույթը հաշվի առնող գործակից՝ 10%, շինհրապարակի կազմակերպման աշխատանքների հետ կապված ծախսերը 2%, կլիմայական պայմանների ազդեցության՝ 0.7%, անուղղակի ծախսերը 10.75%, գնաճի կանխատեսվող ինդեքս՝ ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների՝ 4% և ԱԱՀ 20%:

Աղյուսակ 44

Կառուցման արժեքի հաշվարկման համար ընդգրկված տվյալները	Շվաքարան, պարիսպ «Նեմրույթ» ՍՊԸ
Կառուցման արժեք 1քմ (100%)	40 000
Կառուցման արժեք 1քմ (100%)	40 000
K _{վեր}	1,0118
K _տ	1,0304
Ձեռն.տիրակ. շահույթ	1,1
Շինհրապարակի կազմակերպման ծախսեր	1,05
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը	1,007
Անուղղակի ծախսեր	1,1075
Իրկ	1,04
ԱԱՀ	1,2
Կառուցման արժեք ուղված 1քմ	67 039
Մակերես /քմ/	267,10
Կառուցման ընդահանուր արժեք	17 906 231
Ընդամենը	≈ 17 910 000

ԿՈՆՏԱԿՎԱԾ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Կառուցման արժեքի հաշվարկից հետո դրանք անհրաժեշտ է նվազեցնել կուտակված մաշվածության չափով: Պետք է հստակ տարբերակել «մաշվածություն» տերմինը հաշվապահական հաշվառման մեջ կիրառվող «ամորտիզացիա» տերմինից, որը հիմնական միջոցների ձեռքբերման նպատակով իրականացվող պլանային ծախսերն են՝ համաձայն հաստատված ամորտիզացիոն նորմայի: Գոյություն ունեն մաշվածության 3 տեսակներ.

ա) ֆիզիկական մաշվածություն՝ արժեքի նվազումն է՝ շենքերի և շինությունների բաղադրիչների սկզբնական հատկանիշների կորստի հետևանքով,

բ) գործառնական (ֆուկնցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով,

գ) տնտեսական մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում,

Կուտակված մաշվածությունը՝ շենքերի և շինությունների ֆիզիկական, գործառնական և տնտեսական մաշվածության հանրագումարն է:

Ֆիզիկական մաշվածությունը անշարժ գույքի շահագործման ընթացքում գնի կորուստ է առաջացնում բնական ֆիզիկական ծերացման և բնության ուժերի ազդեցության արդյունքում: Քանի որ անշարժ գույքը կառուցվել է 1980-ական թթ., ուստի արդյունքում ծագում է ֆիզիկական մաշվածություն:

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Գնահատողը որոշում է մաշվածության մեծությունը դիտարկումների միջոցով և սեփականության արդյունավետ տարիքը և յուրաքանչյուր բաղադրիչի տարիքը հաշվի առնող բանաձևի օգտագործման ճանապարհով:

Շենքի նորմատիվային ծառայության ժամկետը ընդունվել է 100 տարի, ըստ «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության մոտեցումական ցուցումների» շենքերի կապիտալության աստիճանի:

Աղյուսակ 45

Վերացվող ֆիզիկական մաշվածքի հաշվարկ						
N	Աշխատանքի անվանումը	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Տեսակարար կշիռը ըստ աշխ. տեսակի	Ֆիզիկական մաշվածությունը	Ֆիզիկական մաշվածությունը (4)×(5)	Մնացորդային արժեքը /դրամ/ (4)-(6)
		%	ՀՀ դրամ	%	ՀՀ դրամ	ՀՀ դրամ
1	Հողային աշխատանքներ	3	537 300	0	0	537 300
2	Հիմնային աշխատանքներ և նկուղի պատեր	17	3 044 700	40	1 217 880	1 826 820
3	Միաձույլ երկաթբետոնե կառուցվածքներ	35	6 268 500	40	2 507 400	3 761 100
4	Պատեր և միջնորմներ	7	1 253 700	40	501 480	752 220
5	Տանիք	12	2 149 200	40	859 680	1 289 520
6	Դռներ և պատուհաններ	7	1 253 700	0	0	1 253 700
7	Հատակներ	5	895 500	0	0	895 500
8	Ներքին հարդարում	8	1 432 800	0	0	1 432 800
9	Արտաքին հարդարում	4	716 400	0	0	716 400
10	Այլ աշխատանքներ /արտաքին աստիճաններ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շահագործման մատչելիության միջոցառումներ՝ վերելակ, վերիան սարք, շարժասանդուղք, թեքահարթակ, հատուկ բազրիքներ, տարիանման ուղիներ, հովհարներ և այլն/	2	358 200	0	0	358 200
		100	17 910 000		5 086 440	12 823 560

Աղյուսակ 46

Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկ					
Աշխատանքներ	Կարճակյաց էլեմենտների արժեքը չվերականգն. ֆիզ. մաշվ.	Իրական ծառայության ժամկետ	Նորմատիվային ծառայության ժամկետ	Մաշվածքի գործակից (3)/(4)	Մաշվածք (2)×(5)
1	2	3	4	5	6
	ՀՀ դրամ	տարի	տարի		ՀՀ դրամ
Տանիք	1 289 520	40	50	0,80	1 031 616
Դռներ և պատուհաններ	1 253 700	0	30	0,00	0
Հատակներ	895 500	0	30	0,00	0
Ներքին հարդարում	1 432 800	0	30	0,00	0
Արտաքին հարդարում	716 400	0	30	0,00	0
Այլ աշխատանքներ	358 200	0	50	0,00	0
Ընդամենը	5 946 120				1 031 616

Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան

40

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Աղյուսակ 47

Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի հաշվարկը		
N	Արժեքի անվանումը	ՀՀ դրամ
1	Վերարտադրման ծախսեր	17 910 000
2	Վերացվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	5 086 440
3	Կարճակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով	1 031 616
4	Ընդամենը երկարակյաց տարրերի արժեքը չվերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքով /1-2-3/	11 791 944
5	Շահագործման ժամկետը /տարի/	40
6	Շահագործման նորմատիվային ժամկետը /տարի/	100
7	Մաշվածքի հաշվարկման գործակիցը (5/6)	0,40
8	Երկարաժամկետ ծառ. էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքի արժեքը (4x7)	4 716 778

Աղյուսակ 48

Ընդհանուր ֆիզիկական մաշվածքի հաշվարկը		
N/N	Մաշվածքի տեսակը	ՀՀ դրամ
1	Վերականգնվող ֆիզիկական մաշվածքը (հետաձգված վերանորոգում)	5 086 440
2	Կարճաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	1 031 616
3	Երկարաժամկետ ծառայության էլեմենտների չվերականգնվող մաշվածքը	4 716 778
	Ընդամենը /1+2+3/	10 834 834

Գործառնական (ֆունկցիոնալ) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ կապված տեխնիկական նորարարությունների, ժամանակակից պահանջներին անհամապատասխանության և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման կորստով: Ֆունկցիոնալ մաշվածությունը ընդունվում է 10%:
 $(17\ 910\ 000\text{դր} - 10\ 834\ 834\text{դր}) \times 10\% = 707\ 517\ \text{ՀՀ դրամ}:$

Արտաքին (տնտեսական) մաշվածություն՝ շենքերի և շինությունների արժեքի նվազումն է՝ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում: Այն ծագում է տարբեր արտաքին գործոնների ազդեցության պատճառներով, որոնցից առավել էական են հասարակության սոցիալական չափանիշը, օրենսդրական և ֆինանսական պայմանները, դեմոգրաֆիկ վիճակը, քաղաքաշինական խնդիրները, բնապահպանման վիճակը և այլ արտաքին որակական հատկանիշները, որոնք միմյանցից ուղղակի կախվածության մեջ են: Անշարժ գույքի շենք, շինությունների նպատակային նշանակությունը դիտարկվել է հասարակական, շրջակայքին հիմնականում բնութագրական է հասարակական, բնակելի նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների խտացումը: Արտաքին մաշվածքի հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև ներկայումս ընդհանուր անշարժ գույքի շուկայական գների տատանումը և այլ տնտեսական ցուցանիշներ: Վերլուծության արդյունքում կարելի է կարծիք կազմել, որ նման պայմաններում հասարակական նշանակության անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքի գները կարող են տարբերվել շուրջ 20%-ով:

$(17\ 910\ 000\text{դր} - 10\ 834\ 834\text{դր} - 707\ 517\text{դր}) \times 20\% = 1\ 273\ 530\ \text{ՀՀ դրամ}:$

Այսպիսով կուտակված մաշվածությունը ըստ մաշվածի տեսակների կկազմի:

Աղյուսակ 49

N	Մաշվածության տեսակը	Մաշվածքը ՀՀ դրամ
1	Ֆիզիկական մաշվածություն	10 834 834
2	Ֆունկցիոնալ մաշվածություն	707 517
3	Արտաքին գործոնից կամ տնտեսական մաշվածություն	1 273 530
	Կուտակված մաշվածության արժեքը	12 815 880

Գնահատող



Հ. Օղաբաշյան

41

2026LTVXKUER

«USU ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Այսպիսով, ծախսային մոտեցմամբ ստացվեցին այսպիսի արդյունքներ՝

Աղյուսակ 50

Ցուցանիշի անվանումը	Շինությունների արժեքը ՀՀ դրամ
Վերարտադրման արժեքը	17 910 000
Կուտակված մաշվածության արժեքը	12 815 880
Գնահատվող օբյեկտի արժեքը	5 094 120

Արդյունքում ունենալով աղյուսակ թիվ 2-ի, 11-ի, 19-ի, 27-ի, 35-ի, 43-ի և աղյուսակ թիվ 50-ի տվյալները՝ կարելի է դուրս բերել անշարժ գույքի շուկայական արժեքը ծախսային մոտեցմամբ՝

Աղյուսակ 21

N/N	Ցուցանիշի անվանումը	Ցուցանիշի արժեքը ՀՀ դրամ
1	Մասնաշենքի շուկայական արժեքը	93 187 360
2	Վիրահատական մասնաշենքի և ճաշարանի	267 865 224
3	Գազապաստարանի և ջրամբարի շուկայական արժեքը	30 958 709
4	Ավտոտնակների շուկայական արժեքը	7 933 891
5	Շտապ բուժ. օգն. մասնաշ. շուկայական արժեքը	9 827 487
6	Շվաքարանի և պարսպի շուկայական արժեքը	5 094 120
7	Հողամասի շուկայական արժեքը	436 580 000
Անշարժ գույքի շուկայական արժեք		851 446 791

9. ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Այսպիսով, գնահատման ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բանակի փողոց 8/11 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքը 13.04.2026թ. դրությամբ կազմում է՝

851 450 000

/ուրժ հարյուր հիսունմեկ միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ:

ՏՆՕՐԵՆ

Խաչատրյան

Լ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԳՆԱՀԱՏՈՂ

Մանուկյան

Հ. ՕԴԱՐԱՇՅԱՆ

/Վկայական N° ԳԳ-2024-24/



Գնահատող

Մանուկյան

Հ. Օդարաշյան

10. ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- Այս սահմանափակումները և պայմանները հանդիսանում են սույն հաշվետվության անքակտելի մասը:
- Գնահատողը պատասխանատվություն չի կրում գնահատվող սեփականության իրավունքների իրավական նկարագրության կամ սեփականության իրավունքների հետ առնչվող այլ հարցերի համար:
- Պատվիրատուի կողմից ներկայացված իրավունքները հաստատող փաստաթղթերը համարվել են հավաստի:
- Գնահատողը պարտավորվում է պահպանել գնահատման ընթացքում պատվիրատուի կողմից ստացված կամ հաշվարկների միջոցով պարզաբանված ինֆորմացիայի գաղտնիությունը:
- Գնահատողը գործել է որպես անկախ կատարող:
- Գնահատողի աշխատանքների վարձատրությունը կախված չէ գնահատման արդյունքի և եզրակացության հետ:
- Գնահատողի կարծիքը գույքի արժեքի վերաբերյալ ուժի մեջ է գնահատման ամսաթվի դրությամբ: Գնահատողը պատասխանատվություն չի կրում գույքի արժեքի հետագա կտրուկ փոփոխությունների համար, որոնք կարող են ի հայտ գալ այդ ամսաթվից հետո, սոցիալական, տնտեսական, ֆիզիկական գործոնների, նաև քաղաքացիական օրենսդրության փոփոխության հետևանքով:
- Գնահատողից չի պահանջվում ներկայանալ դատական ատյաններին և տալ բացատրություն գնահատման վերաբերյալ, բացառությամբ դատական ատյանի օրինական հրավերով:
- Գնահատողը պատասխանատվություն չի կրում գույքի այն թերությունների համար, որոնք հնարավոր չէ հայտնաբերել տեսողական զննությամբ:
- Կազմված հաշվետվությունը դա մասնագետ Գնահատողի կարծիք է գույքի հավանական արժեքի վերաբերյալ և չի հանդիսանում երաշխիք, որ գույքը ազատ շուկայում կվաճառվի սույն հաշվետվության մեջ արտաձևված գնով:
- Գնահատողը պատրաստ է վերանայել գնահատման արդյունքներում լրացուցիչ որոշիչ տվյալներ ի հայտ գալու դեպքում, գնահատումից հետո մեկ ամսյա ժամկետում:

«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

11. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀՀ թիվ ՀՕ-419-Ն «Գնահատման գործունեության մասին» օրենք՝ ընդունված 10.12.2021թ.
2. ՀՀ կառավարության 24.08.2022թ. թիվ 1355-Ն որոշմամբ ընդունված «ՀՀ-ում գնահատման ստանդարտները, ինչպես նաև գնահատողի վարքագծին ներկայացվող պահանջները»
3. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 27.12.2024թ. թիվ N 31-Ն հրաման «ՀՀ տարածքում կառուցվող շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշների ժողովածուն հաստատելու մասին», (ՇԱԽՑ 2024)
4. “Оценка недвижимости”, под. Ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой, Москва, 2007г
5. “Оценка недвижимости”, Л.Н.Тэпман, Москва, 2005г.
6. “Оценка технического состояния зданий”, В.М. Калинин, Ц.Д. Сокова, Москва, 2005г.
7. Ипотекауправление, организация, оценка, И.В.Иванова, Москва, 2007г.
8. “Оценка стоимости недвижимости”, Е.Н. Иванова, Москва, 2007г.
9. “Оценка имущества”, А.И.Зимин, Москва, 2007г.
10. Ինտերնետային կայքեր

«ՄՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Հավելված 1





Գնահատող



Հ. Օդաբաշյան
45

2026LTVXKUER



«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ






«ՄՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ




«ՄՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ



«ՄՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ



«ՄՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ






Գնահատող

Handwritten signature



Հ. Օդարաշյան
50

2026LTVXKUER

«ՄՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ





«ՄՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ



«ՄՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ



«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ



«ՍՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ



	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ	 Կադաստրի կոմիտե
Սույն վկայականով հաստատվում է 20 նոյեմբերի 2025 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.		
1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ		
2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Մարզ Լոռի, համայնք Վանաձոր Վանաձոր ք. Բանակի փողոց 8/11 շենք		
3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԸ ՀՀ կառավարության 02.11.2006թ. հ. 1911-Ն, 18.07.2019թ. հ. 918-Ա և 14.01.2021թ. հ. 8-Ն որոշումներ , 23.09.2019 թ-ին, 10.03.2021թ-ին և 24.05.2021թ-ին կազմված հանձնման ընդունման ակտեր , Համայնքի ղեկավարի 11/11/2025թ. N 2408 որոշում		
4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ Կադաստրային ծածկագիրը՝ 06-001-0455-0206 Մակերեսի չափը (հա)՝ 2.19497 Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Բնակելի կառուցապատման Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		
ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 26112025-06-0071, գաղտնաբառ՝ X5TAPHH1PYMY Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կապող է ստորագրել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով		
Էջ 1/2		

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ բնակելի
2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Ը/Ը	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ
1	06-001-0455-0206-001	Մասնաշենք	2153.88 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2	06-001-0455-0206-002	Շտապ բուժօգնության մասնաշենք	346.97 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
3	06-001-0455-0206-003	Գազապաստարան	706.1 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
4	06-001-0455-0206-004	Ջրամբար	61.56 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
5	06-001-0455-0206-005	Ավտոտնակներ	381.15 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
6	06-001-0455-0206-006	Ավտոտնակ	132 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
7	06-001-0455-0206-007	Վիրարուժական մասնաշենք	2107.7 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
8	06-001-0455-0206-008	Ճաշարան	458.8 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
9	06-001-0455-0206-010	Շվաքարան	107.2 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
10	06-001-0455-0206-009	Շվաքարան	19.2 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
11	06-001-0455-0206-013	Շվաքարան	19.2 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
12	06-001-0455-0206-011	պարիսպ	106.1 քմ, 106.1 խ.մ.	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
13	06-001-0455-0206-012	շվաքարան	15.4 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Սույն վկայականը հանդիսանում է N 20112025-06-0059 վկայականի ուղղված տարբերակը, որը տրամադրվել է 26/11/2025թ-ին:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ՌԱՖԱՅԵԼ ՉԱԼԻԿՅԱՆ

Ջրաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 26112025-06-0071, գաղտնաբառ՝ X5TAPHH1PYYMY

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով


Էջ 2/2



Կադաստրի
կոմիտե

[illegible]

«USU ԳՐԱԴ» ՍՊԸ



ՇԵՐԵՔ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾԵ
ՍՈՇՏԱՐ
1:200

3 ԿԻՍՏԱՆԱԳԻԼ 204.0÷1.4 472.50 54.4.90

Ցիվիլ 222 ՇՏԾՏ Վիճարկումով 6 հունիս

ԱՍՏՈՒՄՈՒՆԱԿԱՆ ՊԵՐՍՈՆԱԿ



Գնահատող


Handwritten signature

Հ. Օդարաշյան


59

2026LTVXKUER

«USU ԳՐԱԴ» ՍՊԸ



«USU ԳՐԱԴ» ՍՐԸ




«USU ԳՐԱԴ» ՍՊԸ


ՇԵՆՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
1:200

Ք/4220305 Գլխավորի նշան

$$\frac{2}{3} \frac{V_{\text{սեղան}}}{V_{\text{հարկ}}} \quad h = 2.7 \quad H = 2.9 \quad D = 0.75 \quad D_f = 0.3 \quad d = 0.1$$



$$\frac{2}{3} \frac{I}{S} \frac{A_{\text{հարկ}}}{A_{\text{հարկ}}} \quad h = 2.9 \quad H = 3.7 \quad D = 0.3 \quad d = 0.1$$



ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
1:200



Գնահատող

Handwritten signature


Հ. Օդարաշյան

«ՄՏՍ ԳՐԱԴ» ՄՐԸ


ՇՈՒՔԻ ՀԱՄԱՐՈՒՄ
ՄԱՍՏԱՍԻՍ
1:1000

Թիվ 22203-Ն Վկայականը՝ Շրջակայ

$$\frac{2}{3} \frac{H}{\lambda_{\text{արկ}}} \quad h = 2.5 \quad H = 3.1 \quad d = 0.1$$



$$\frac{2}{3} \frac{H}{\lambda_{\text{արկ}}} \quad h = 2.5 \quad H = 3.1 \quad d = 0.1$$



ՄԱՍՏԱՍԻՍ
ՀԱՄԱՐՈՒՄ
1:1000



Գնահատող

Handwritten signature

Հ. Օդաբաշյան

63

2026LTVXKUEP


«ԱՏՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Թիվ 22203 05 վկայականի ներքին

1:200
(մասշտաբը)

4. $D=0.25$ $d=0.1 \pm 0.2$ $h=2.90$



ԱՏՈՐԱԲԱԺԱՆՍԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻ ՊԵՏ

ԿԱՏԱՐՈՂ





ՎԿԱՅԱԿԱՆ N ԳԳ-2024-24

Սույն վկայականը տրվում է

ՀԱՍՄԻԿ ՍՈՒՐԵՆԻ ՕՐԱԲԱՇՅԱՆԻՆ

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)



առ այն, որ նա մասնակցել է
Կադաստրի կոմիտեի կողմից
կազմակերպված
գնահատման գործունեության
որակավորման քննության:
Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի
2024 թվականի հունիսի 20-ի N228-L
հրամանի համաձայն տրամադրվել է

ԳՆԱՀԱՏՈՂԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

Գործողության ժամկետը՝ մինչև 20 հունիսի 2029 թ.

Կադաստրի
կոմիտեի ղեկավար



(ստորագրություն)

Սուրեն Թովմասյան
(անունը, ազգանունը)

Կ Տ

20 հունիսի 2024 թ

QR-կոդ (երկափ շտրիխ կոդ) Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի
կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքի միջոցով: